

# **Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole**

Zpracovatel: SŽ – Odbor přípravy staveb (O6)  
Ing. Mariana Salavová

Datum vydání: Verze 06 – 26. 01. 2026

## OBSAH

|     |                                                                   |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | ÚVODNÍ USTANOVENÍ.....                                            | 3  |
| 1.1 | Všeobecné ustanovení .....                                        | 3  |
| 1.2 | Definice .....                                                    | 3  |
| 2.  | STRUKTURA ČLENĚNÍ DOKUMENTACE STAVBY A OBJEKTŮ .....              | 4  |
| 2.1 | Základní struktura dokumentace stavby .....                       | 4  |
| 2.2 | Základní požadavky na dokumentace objektů .....                   | 6  |
| 2.3 | Struktura dokumentace objektů a vybraných částí dokumentace ..... | 9  |
| 2.4 | Členění dokumentace do objektů .....                              | 11 |
| 2.5 | Konvence označování objektů .....                                 | 12 |
| 2.6 | Konvence pojmenování objektů .....                                | 20 |
| 2.7 | Konvence označení dokumentace v elektronické podobě .....         | 23 |
| 3.  | KÓDOVÉ OZNAČENÍ PŘÍLOH DOKUMENTACE .....                          | 27 |
| 3.1 | Konvence členění kódu .....                                       | 27 |
| 3.2 | Popis identifikátorů kódu .....                                   | 28 |
| 3.3 | Kódové označení sdružených objektů .....                          | 31 |
| 4.  | POPISOVÉ POLE DOKUMENTACE .....                                   | 32 |
| 4.1 | Všeobecné pravidla pro Popisové pole .....                        | 32 |
| 4.2 | Grafické podoby Popisového pole .....                             | 33 |
| 4.3 | Pravidla pro vyplnění popisového pole .....                       | 36 |
| 5.  | SEZNAM DOKUMENTACE .....                                          | 45 |
| 5.1 | Všeobecná pravidla pro vytvoření seznamu dokumentace .....        | 45 |
| 5.2 | Seznam dokumentace stavby .....                                   | 46 |
| 5.3 | Seznam dokumentace objektu nebo dílčí části dokumentace .....     | 47 |

## PŘÍKLADY:

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| PŘÍKLAD 1 – ZÁMĚR PROJEKTU .....                        | 49 |
| PŘÍKLAD 2 – SAMOSTATNÝ OBJEKT DOKUMENTACE OBJEKTŮ ..... | 51 |
| PŘÍKLAD 3 – SDRUŽENÉ OBJEKTY DOKUMENTACE OBJEKTŮ .....  | 53 |
| PŘÍKLAD 4 – ROZDĚLENÍ NA PODOBJEKTY .....               | 56 |
| PŘÍKLAD 5 – SOUHRNNÉ ČÁSTI DOKUMENTACE .....            | 58 |
| PŘÍKLAD 6 – ČLENĚNÍ STAVBY NA ÚSEKY .....               | 62 |
| PŘÍKLAD 7 – KONVENCE POJMENOVÁNÍ OBJEKTŮ .....          | 64 |
| PŘÍKLAD 7 – REVIZE DOKUMENTACE .....                    | 66 |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PŘÍLOHA 1 – OBJEKTOVÁ SKLADBA, ROZPISKY A SEZNAMY .....</b> | <b>67</b> |
|----------------------------------------------------------------|-----------|

# 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

## 1.1 Všeobecné ustanovení

- 1.1.1 Předmětem přílohy Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole (dále jen „Manuál“) je sjednotit způsob označování a strukturu členění, popis a základní grafickou úpravu dokumentací staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“).

## 1.2 Definice

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evidenční číslo</b> | Šestimístné evidenční číslo železniční stanice či zastávky dle předpisu SŽ SR70 – Číselník železničních stanic a dopravně významných míst.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Manuál</b>          | Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Metadata</b>        | Strukturovaná data o datech, obsahují základní charakteristiky a informace o dané stavbě, stupni projektové dokumentace a jednotlivých přílohách, zapsaná ve vlastnostech souboru.                                                                                                                                                                              |
| <b>Otevřená forma</b>  | Forma předávání dat dle použitého softwarového nástroje, ve kterém byla dokumentace, nebo její část zpracována, tj. v otevřených formátech nebo v běžně dostupných formátech umožňujících jejich další zpracování.                                                                                                                                              |
| <b>Popisové pole</b>   | S ohledem na „ČSN EN ISO 9431 Výkresy ve stavebnictví – Plochy pro kresbu, text a popisové pole na výkresovém listu“ se jedná o informační pole dokumentace určené pro údaje, které na výkresu nelze vyjádřit obrazem a jsou platné pro celý výkres a dokumentaci.                                                                                              |
| <b>Základní řada</b>   | Základní rozdělení pro řazení stavebních objektů dle profesního členění stavby vycházejícího z vyhlášky č. 227/2024 Sb.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Podrobná řada</b>   | Podrobné řady pro členění na profese určené ke značení jednotlivých objektů vycházející ze Základní řady.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Revize</b>          | Označení verze dokumentace nebo její části, dle fáze odevzdání dle SOD. Verze dokumentace může být pracovní nebo definitivní.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Rozpiska</b>        | Popisové pole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Seznam</b>          | Soupis všech příloh příslušné části dokumentace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Vyhlášky</b>        | Prováděcí vyhlášky č. 227/2024 Sb.; a vyhláška č. 583/2020 Sb. k zákonu č. 416/2009 Sb. (liniový zákon).                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Skupina objektů</b> | Víc objektů sdružených do jedné části dokumentace, nejedná se o typ objektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Směrnice</b>        | Směrnice SŽ SM011 – Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Směrnice MD</b>     | Pravidla pro postupy v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu (dříve Směrnice Ministerstva dopravy č. V-2/2012, Směrnice upravující postupy v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu), MD ČR. |
| <b>Uzavřená forma</b>  | Forma předávání dat v archivační verzi formátu PDF, kterou lze otevřít beze ztráty informací, i všemi budoucími verzemi softwarových nástrojů.                                                                                                                                                                                                                  |

## 2. STRUKTURA ČLENĚNÍ DOKUMENTACE STAVBY A OBJEKTŮ

### 2.1 Základní struktura dokumentace stavby

2.1.1 Dokumentace bude členěná do standardizované struktury vycházející z Vyhlášek. V případě, že Vyhlášky nestanovují pro daný typ dokumentace základní strukturu (např. Studie, ZP), bude struktura upravena dle požadavků investora stanovené Směrnicí nebo SOD.

2.1.2 Základní členění dokumentace stavby **od** stupně **DPS** včetně:

- **A** Průvodní list
- **B** Souhrnná technická zpráva
- **C** Situační výkresy
- **D** Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
- Dokladová část
  - **E** Dokladová část pro správní řízení
  - **N** Doklady objednatele
  - **O** Fyzická ochrana objektů
  - **R** Náklady stavby

2.1.3 Základní členění dokumentace ve stupni **Studie** se provede s ohledem na členění příslušného typu dokumentace na:

- **A** Identifikační údaje a manažerské shrnutí
- **B** Textová část
- **C** Výkresová část
- Dokladová část
  - **N** Doklady objednatele

2.1.4 Základní členění dokumentace ve stupni **ZP** vychází z požadavku Směrnice MD:

- Záměr projektu (bez označení)
- Přílohy s označením A až M
- Dokladová část
  - **N** Doklady objednatele

**2.1.5** Z důvodu zavedení nástrojů digitalizace, musí mít každá jednotlivá příloha dokumentace určený typ přílohy, viz také (kap. 3.2.6). Typ dokumentu je definovaný následovně:

- 1 Technická zpráva nebo jiná Textová část dokumentace
- 2 Výkresová část
- 3 Výkaz materiálu a prací / Technické podklady (*přílohy mající charakter výpočtů, tabulkových přehledů, nebo vstupních návrhových parametrů nezahrnutých do části pod označením 1 nebo 2*)

## 2.1.6 Základní struktura dokumentace stavby od stupně DPS:

| Označení | Název části                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>Průvodní list</b>                                                                                        |
| <b>B</b> | <b>Souhrnná technická zpráva</b>                                                                            |
| <b>C</b> | <b>Situační výkresy</b>                                                                                     |
| C.1      | Situační výkres širších vztahů                                                                              |
| C.2      | Katastrální situační výkres                                                                                 |
| C.3      | Koordinační situační výkres                                                                                 |
| C.4      | Speciální výkresy                                                                                           |
| C.5      | Dělení nebo scelení pozemků <sup>1</sup>                                                                    |
| <b>D</b> | <b>Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení</b>                                         |
|          | <b>Dokladová část</b>                                                                                       |
| <b>E</b> | <b>Dokladová část pro správní řízení <sup>2, 3</sup></b>                                                    |
| E.1      | Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů                                      |
| E.2      | Doklad podle jiného právního předpisu                                                                       |
| E.3      | Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí                                                               |
| E.4      | Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury                                             |
| E.5      | Projekt zpracovaný báňským projektantem                                                                     |
| E.6      | Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace |
| E.7      | Průzkumy                                                                                                    |
| E.8      | Soubor výsledků zeměměřických činností                                                                      |
| E.9      | Projekt výsledků zeměměřických činností <sup>1</sup>                                                        |
| E.10     | Doklady o provedení ES ověření provozní a technické propojenosti dráhy ve fázi návrhu <sup>4</sup>          |
| E.11     | Stanovisko oznámeného subjektu                                                                              |
|          | Podklady v oblasti životního prostředí                                                                      |
| <b>N</b> | <b>Doklady objednatele <sup>2, 3</sup></b>                                                                  |
| N.1      | Doklady o projednání                                                                                        |
| N.2      | Energetické výpočty                                                                                         |
| N.3      | Posouzení v rámci procesu řízení rizik                                                                      |
| N.4      | Podklady pro publicitu a propagaci                                                                          |
| N.5      | Dokumentace pro registr subsystémů                                                                          |
| N.6      | Ostatní průzkumy a studie                                                                                   |
| N.7      | Ostatní dokumenty a doklady                                                                                 |
| N.8      | Geodetické podklady a měření                                                                                |
| <b>O</b> | <b>Fyzická ochrana objektů</b>                                                                              |
| <b>R</b> | <b>Náklady stavby</b>                                                                                       |
| R.1      | Souhrnný rozpočet                                                                                           |
| R.2      | Náklady SO a PS                                                                                             |
| R.90     | SO999.90.90 - Nakládání s odpady a materiály k opětovnému využití                                           |
| R.98     | SO999.98.98 – Všeobecný objekt                                                                              |

<sup>1</sup> Příloha ve stupni zpracování DPS

<sup>2</sup> Členění a označení lze dále rozšířit, avšak maximálně do úrovně třetí pozice, a to dle charakteru příloh dané konkrétní stavby (např. E.7.1 Inženýrskogeologický průzkum, E.7.2 Hydrogeologický průzkum).

<sup>3</sup> V případě, že vybrané části příloh dokumentace obsahují pouze stanoviska, případně zápisy z jednání, nebo jednoduché doklady vztahující se k návrhu díla, budou tyto dokumenty očíslovány pořadovým číslem vzestupnou řadou od hodnoty 001. Každý takovýto dokument nebude opatřen samostatnou Rozpiskou. Souhrn dokumentů, bude s příloženým Seznamem zařazen do samostatných spisových desek opatřených Rozpiskou s názvem dané dílčí části dokumentace (např. doklady o projednání budou zahrnuté do spisových desek jako souhrn všech dokladů a v popisovém poli rozpisky spisových desek se uvede **Název části: Dokladová část, Název dílčí části: Doklady objednatele, Název přílohy: Doklady o projednání**).

<sup>4</sup> Příloha ve stupni zpracování PDPS

- 2.1.7 Základní struktura dokumentace stavby pro stupně Studie a ZP vychází z členění dokumentace (viz kap. 2.1.3 a 2.1.4). Krycí list příslušné části dokumentace s popisovým polem (Rozpiskou) se použije pro každou samostatně odevzdávanou přílohu, přičemž pro označení části přílohy bude použito příslušné písmenné označení (např. u ZP označení příloh **A** až **L**, **N** se zohledněním maximálního počtu pozic<sup>5</sup>. V případě, že pro část dokumentace není označení stanoveno, nebude označení části vyplněno.

## 2.2 Základní požadavky na dokumentace objektů

- 2.2.1 Členění části D – „*Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení*“ bude provedeno v základním rozdělení objekty ve stovkových řadách, viz níže:

- objekty technických a technologických zařízení s označením PS – pro řady 400 až 700
- objekty stavební části s označením SO v ostatních řadách

- 2.2.2 Pro každý objekt se vypracuje samostatná identifikovatelná část dokumentace. S ohledem na podrobnost a charakter objektů a stupeň dokumentace lze objekty v rámci dokumentace sdružovat do skupiny objektů s označením SK/PK nebo členit na podobjekty (viz kap. 2.2.4 a 2.2.5).

- 2.2.3 Objekty s označením **SO999.98.98** a **SO999.90.90** se do dokumentace objektů **nezařazují**. Jedná se o objekty, které vznikají za účelem ocenění soupisu prací ze strany zhotovitele stavby v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Objekty se předávají při odevzdání příslušné dokumentace před zahájením realizace stavby dle požadavku SOD v části R náklady stavby, podrobněji (viz kap. 2.5.5).

- 2.2.4 Sdružování objektů v rámci dokumentace do skupin objektů

- 2.2.4.1 Sdružování objektů v dokumentaci lze provádět v případě, že s ohledem na charakter stavby a stupeň dokumentace je efektivní a přehledné víc objektů sdružit do jedné části dokumentace (např. objekty železničního spodku a svršku, objekty nástupišť, ve stupni DPS objekty propustků apod.). **I nadále se však jedná o samostatné objekty SO/PS, které jsou pouze zpracovány a odevzdány souhrnně v jedné části dokumentace** (viz také Seznam objektů kap. 5.3.6).

- 2.2.4.2 Z pohledu **označování objektů** se bude jednat o Stavební komplexy objektů (**SK**) nebo Technologické komplexy objektů (**PK**). Přesný postup a označení sdružených objektů je podrobně popsán v kap. 2.5.8.

- označení SK a PK je **pouze technickým označení části** dokumentace, které identifikuje části dokumentace obsahující více objektů odevzdaných v rámci jednotlivých příloh (viz kap. 3.3),
- z hlediska členění stavby, je stavba i nadále členěna **pouze na objekty**, tj. v souhrnných částech dokumentace, technických zprávách, případně v legendě popisech výkresů, nebo v dokladové části, v žádostech o vyjádření třetích stran nebo v žádostech o stavební povolení, musí být vždy uvedena objektová skladba (viz kap. 5.3.6), z které bude patrný, přesný výčet objektů odevzdávaných v rámci jedné části dokumentace.

- 2.2.4.3 Sdružovat objekty lze pouze v rozsahu Podrobných řad, ve specifických případech na úrovni Základních řad (viz níže). Objekty v rámci řad lze sdružit po úsecích, na které je stavba rozčleněna, nebo v rámci celé stavby. Objekty nelze sdružit kombinovaně, tj. například pokud je stavba členěna na tři úseky lze sdružit objekty v rámci jednotlivých úseků, nebo celé stavby, ale **nelze** sdružit objekty u dvou úseků a třetí nesdružovat.

<sup>5</sup> Členění a označení lze dále rozšířit, avšak maximálně do úrovně třetí pozice, a to dle charakteru příloh dané konkrétní stavby (např. E.7.1 Inženýrskogeologický průzkum, E.7.2 Hydrogeologický průzkum).

- 2.2.4.5 Primárně se sdružují objekty po **Podrobných řadách**. Skupiny objektů se označují vždy v prvním trojčíslí Podrobné řady (např. SK121), vyjma případu sdružení objektů železničního svršku a spodku. Pro označení sdružení objektů Podrobné řady 111, 112 a 114 se označí na úrovni prvního trojčíslí hodnota 113, tj. SK113, přičemž hodnota Podrobné řady 113 se pro označení jednotlivých objektů nikdy nepoužívá. Sdružování objektů lze provést u jednoduchých staveb nebo staveb s malým rozsahem, případně u Podrobných řad, u kterých je účelné sdružovat objekty do jedné části dokumentace (např. železniční svršek a spodek). Sdružené objekty nesmí být duplicitní.
- 2.2.4.6 Sdružování po **Základních řadách** je doporučeno primárně u objektů technických a technologických zařízení, tj. objektů řad 400, 500 a 600, a zejména ve stupni dokumentace DPS. Sdružení objektů ostatních řad na úrovni Základních řad lze provést pouze u jednoduchých staveb nebo staveb s malým rozsahem, přičemž takového sdružení je nutno odsouhlasit nejpozději na vstupní profesní poradě dané profese.
- 2.2.4.7 Jednotlivé objekty musí být vždy v části dokumentace identifikovatelné, vyjma případů stupňů dokumentace Studie a ZP, kdy nebyla objektová skladba definitivně stanovena a členění dokumentace bylo provedeno pouze do úrovně základního profesního členění.
- 2.2.4.8 Sdružené objekty mohou zahrnovat také podobjekty (viz kap. 2.2.5.8).
- 2.2.4.9** V Seznamu jsou vždy uvedené veškeré objekty sdružené v příslušné části dokumentace. V Seznamu musí být vždy uvedené přesné názvy a čísla sdružených objektů.
- 2.2.4.10** Sdružené objekty lze také odevzdat v „sešitovém“ provedení, tj. kdy je veškerá dokumentace přílohou textové části, dle podmínek uvedených v kap. 0. V těchto případech, bude za list základního popisového pole vložen Seznam příloh se seznamem objektů.
- 2.2.4.11** Název pro část dokumentace u sdružených objektů bude vytvořen z názvu lokality umístění sdružených objektů a názvu sdružené profese dle kap. 2.5.7 (nebo její logické části), a to pouze v případech, kdy nedojde k duplicitě kódového označení u sdružených objektů. V případě, že jsou do skupiny objektů sdruženy objekty celé stavby, bude pro název skupiny objektů použit název sdružené Podrobné řady, případně Základní řady, a před tento název bude vložen název prvního a posledního úseku stavby (viz také kap. 2.6).
- 2.2.5 Rozdělování objektu na podobjekty
- 2.2.5.1 Rozdělování objektu na podobjekty lze provádět v odůvodněných případech, kdy je nutné objekt s ohledem na průběh realizace, následnou správu, majetkoprávní vztahy, výběrové řízení na zhotovení stavby nebo charakter stavebních prací rozdělit na více objektů. V případě, že je objekt předáván různým správcům na úrovni stavebních částí a lze objekty souhrnně zařadit pod nadřazený celek není vždy nutné tyto objekty rozdělovat na podobjekty (může jít např. o Individuální protihluková opatření (IPO) u pozemního objektu s více vlastníky, kdy není nutné rozdělovat IPO do podobjektů dle vlastnictví bytových jednotek, ale zachovat jeden objekt reprezentující budovu, ve které se bytové jednotky nachází). Rozdělení objektů na podobjekty lze provést i v případech, kdy s ohledem na schválenou nebo jinak závazně stanovenou objektovou skladbu nelze vkládat nové objekty. Dočasné konstrukce se do podobjektů standardně nevyčleňují.
- 2.2.5.2 V případě, že je nutné objekt rozdělit na podobjekty, bude provedeno rozdělení dle následujících pravidel:
- podobjekty budou členěny dle logických celků a číslovány vzestupnou řadou v dvouciferném formátu (01, 02 až 99);
  - do podobjektů bude rozdělen celý objekt, tj. nebude se vyčleňovat pouze část objektu do podobjektů, ale **celý objekt bude členěn na podobjekty** a základní objekt bude začínat od označení .01; např. SO121.25.02.**01**. Objekt SO121.25.02 bude existovat pouze jako název, tj. pojmenování podobjektů a nebude obsahovat žádné přílohy;
  - název podobjektu v pořadí .01 **může** být shodný s názvem celého objektu pouze v případech, kdy se všechny podobjekty zahrnuté do objektu odevzdávají souhrnně jako **jedna dokumentace**;

- název žádného podobjektu **nemůže** být shodný s názvem celého objektu v případech, kdy se podobjekt odevzdává jako **samostatná část dokumentace**;
  - v případech, kdy se dokumentace jednoho objektu rozděleného do podobjektů odevzdává jako jeden celek, se nejedná o skupinu objektů dle kap. 2.2.4;
  - struktura členění podobjektů bude provedena shodně jako u objektů (viz kap. 2.3.2).
- 2.2.5.3 V případě, že je nutné, aby byla dokumentace zpracována více osobami s rozdílným oprávněním, tj. je vyžadováno doložení různé odborné způsobilosti v rámci objektu, bude objekt rozdělen do podobjektů vždy, vyjma případů, kdy je potřebné doložit odbornou způsobilost k části dokumentace výpočty (např. statický výpočet, geotechnika apod.), vytyčovací výkresy, speciální odborné výkresy nebo textové části dokumentace pro posouzení nebo návrh technického řešení.
- 2.2.5.4 Pozemní stavební objekty zařazené do Základních řad 210 a 220 budou od stupně DPS členěné na podobjekty (s ohledem na rozsah a charakter objektu).
- 2.2.5.5 Členění vybraných pozemních objektů:
- **.00 Provozní vybavení**
  - **.01 Architektonicko-stavební řešení**
  - **.02 Stavebně konstrukční řešení**
  - **.3x Technika prostředí staveb**
- Část .3x Technika prostředí staveb bude členěna na dílčí technické profese formou podobjektů:
- .31 Zdravotně technické instalace (vodovod a kanalizace)
  - .32 Vzduchotechnické zařízení
  - .33 Zařízení pro ochlazování staveb
  - .34 Vnitřní plynovod
  - .35 Zařízení pro vytápění staveb
  - .36 Měření a regulace
  - .37 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem
  - .38 Zařízení slaboproudé elektrotechniky
  - .39 Systémy technické ochrany objektu
- V případě, že se některý podobjekt nezpracovává, bude vynechán, avšak uvedené číslování podobjektů bude zachováno a v Seznamu označena vynechaná část „neobsazeno“.
- 2.2.5.6 Shodně s ustanovením kap. 2.3.2 bude každý podobjekt obsahovat část D.1 až D.3, přičemž příloha „Požárně bezpečnostní řešení“ bude součástí podobjektu .01 Architektonicko-stavební řešení jako příloha D.3 zahrnující požadavky k dané problematice pro pozemní objekt jako celek. U ostatních podobjektů se uvede v Seznamu „neobsazeno – řešeno u podobjektu SOXXX.XX.XX.**01**“.
- 2.2.5.7 Dokumentaci objektu rozděleného na podobjekty lze odevzdat samostatně po jednotlivých podobjektech, nebo v jedné dokumentaci (viz kap. 2.2.5.2). V rámci jednoho objektu **nelze** kombinovat odevzdání některých podobjektů v jedné dokumentaci a některých podobjektů jako samostatnou dokumentaci.
- 2.2.5.8 Do podobjektů lze rozdělit i objekty sdružené do skupin objektů, přičemž i nadále platí veškerá pravidla pro sdružování objektů (viz kap. 2.2.4) a členění objektů na podobjekty. Označování sdruženého objektu, rozděleného na podobjekty je SKXXX.XX\_**01**.
- 2.2.5.9 Objekt rozdělený do podobjektů lze odevzdat v „sešitovém“ provedení, tj. kdy je veškerá dokumentace přílohou textové části (viz kap. 0). V těchto případech bude za list se základním popisovým polem vložen Seznam příloh se seznamem podobjektů.

## 2.3 Struktura dokumentace objektů a vybraných částí dokumentace

- 2.3.1 Návrh základní struktury dokumentace objektů prioritně vychází z Vyhlášek s rozšířením o nezbytné části. Vybrané části stavby zařazené např. mezi dokladovou část budou členěny v základní struktuře dokumentace objektů (viz kap. 2.3.6).
- 2.3.2 Základní členění a označování příloh dokumentace objektů od úrovně dokumentace určené pro vydání povolení záměru bude vycházet ze základní struktury objektu rozdělené na části:
- D.1 Stavební, technická a technologická část
  - D.2 Výpočty
  - D.3 Požárně bezpečnostní řešení
- 2.3.3 Část D.2 – *Výpočty* může u dokumentace objektů zahrnovat technické podklady mající charakter výpočtů, tabulkových přehledů, nebo vstupních návrhových parametrů nezahrnutých do částí pod označením D.1 a D.3. Krátké výpočty lze zahrnout do části D.1.1 – Technická zpráva, avšak tyto výpočty musí také být součástí dokumentu v otevřené formě.
- 2.3.4 V případě, že není u dokumentace objektů nutné dokládat některou část základní struktury (např. Výpočty), bude tato část vynechána a v seznamu příloh se označí „neobsazeno“.
- 2.3.5 Příloha D.1.3 – *Výkaz materiálu a prací* dokladaná v rámci jednotlivých objektů bude zahrnovat pouze výkaz předpokládaného množství a způsob stanovení množství, včetně výpočtů tohoto množství, případně jednoduchého grafického znázornění způsobu stanovení množství s odkazem na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace. Tato příloha tvoří podklad pro stanovení propočtů/rozpočtů jednotlivých objektů, které jsou odevzdávány v samostatné části dokumentace R (viz kap. 2.1.2).
- 2.3.6 Přílohy v části D.1 **musí být vždy** členěny na typy dokumentů (viz kap. 2.1.5):
- **1** Technická zpráva nebo jiná Textová část dokumentace
  - **2** Výkresová část
  - **3** Výkaz materiálu a prací / Technické podklady (*přílohy mající charakter tabulkových přehledů, nebo vstupních návrhových parametrů nezahrnutých do části pod označením 1 nebo 2*)
- 2.3.7 Části D.2 a D.3 **mohou být** dále členěny na typy dokumentů:
- **1** Technická zpráva nebo jiná Textová část dokumentace
  - **2** Výkresová část
- 2.3.8 Všechny části budou vždy dále členěny do příloh s číslováním v trojčiferném formátu v sestupnou řadou od hodnoty 001, nebo ve stovkové řadě v případě členění příloh na dílčí celky (viz 4.3.7.2), a to i v případech, kdy se v části nachází pouze jeden dokument.
- 2.3.9 Členění části dokumentace ve stupni Studie vychází ze základního členění uvedeného v příslušné příloze Směrnice a kap. 2.1.3. Samostatně odevzdávané přílohy budou vždy opatřeny popisovým polem dle kap. 4.
- 2.3.10 Členění části dokumentace ve stupni ZP vychází ze základního členění uvedeného v příslušné příloze Směrnice a kap. 2.1.4. Samostatně odevzdávané přílohy budou vždy opatřeny popisovým polem dle kap. 4. Doprovodná dokumentace bude členěna na části:
- **1** Technická zpráva / Textová část
  - **2** Výkresová část
  - **3** Výpočty / Technické podklady

2.3.11 Dokumentace nebo jednotlivé přílohy dokumentace, včetně jednotlivých příloh Objektů mohou být provedeny v „sešitové“ formě dle následných pravidel:

2.3.11.1 V případě, že se jedná o sloučení výkresové části stejného charakteru do „sešitového“ formátu (např. příčné řezy), má příloha stejných charakter jako jakákoliv příloha a je pro přílohu použito základní popisové pole. Toto platí i pro Sdružené objekty, kdy příloha stejného charakteru platí pro více objektů, např. Technická zpráva.

2.3.11.2 V případě, že jsou do „sešitového“ provedení sloučeny všechny přílohy objektu, tj. kdy jsou sloučené přílohy technická zpráva, výkresová část i výkazy materiálu a prací, lze toto provést pouze za dodržení následujících podmínek:

- objekt neobsahuje části D.2 a D.3 (viz kap. 2.3.7);
- jednotlivé výkresové přílohy budou mít vždy integrované popisové pole vložené přílohy (viz kap 4.2.3);
- před přílohu *Výkaz materiálu a prací* se vloží samostatný list s popisovým polem vložené přílohy (viz kap 4.2.3);
- za základní popisové pole se vždy vloží seznam příloh;
- pro označení typu dokumentu v základním popisovém poli, tj. krycím listu „sešitového“ provedení dokumentů (dle kap 2.3.6), se uvede označení **0**.

**2.3.11.3** Sloučení všech příloh do „sešitového“ formátu lze s ohledem na čitelnost provést pouze v případech, kdy maximální formát každé jednotlivé přílohy je A3. Orientace jednotlivých listů v jednom sešitovém formátu bude vždy jednotná.

## 2.4 Členění dokumentace do objektů

- 2.4.1 Základní označení a členění objektů vychází vždy z Vyhlášek. S ohledem na potřeby investora, následnou správu a podmínky financování budou (na základě struktury stanovené Vyhláškou) objekty členěny do Podrobných řad uvedených v kap. 2.5.7.
- 2.4.2 **Základní členění dokumentace objektů je závazné** v uvedeném rozsahu, a to **včetně označení**. Podrobnější alfabeticke členění dokumentace uvedené ve Vyhláškách má charakter taxativního výčtu a pro označování dokumentace se nepoužívá.
- 2.4.3 **Základní řady** pro členění objektů vychází z vyhlášky č. 227/2024 Sb. Základní řady se pro číslování objektů **nepoužívají**. Základní řady lze použít pro číslování skupin objektů (SK/PK) viz kap. 2.2.4.
- 2.4.4 Pro **číslování objektů** bude **vždy** použito číslování uvedené v členění **Podrobných řad**, (viz kap. 2.5.7). Podrobná číselná řada definuje konkrétní profesní specializaci vycházející z členění Základní řady. Podrobné řady jsou definovány tak, aby vyžadovaly pouze jednu odbornou způsobilost v rozsahu oprávnění, nebo registrace či jiného oprávnění k výkonu činnosti odpovídající předmětu specializace. Případy, kdy je s ohledem na charakter objektu nebo prací nutné doložit současně i jiné odborné způsobilosti v některé z příloh dokumentace objektu (např. výpočty, posudky, vytyčovací výkresy apod.), jsou tyto definovány jako podružné odborné způsobilosti a pravidla pro zařazování objektů do Podrobných řad neovlivňují. Základní řady jsou uvedeny v následující tabulce:

| Základní řada |                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| Číselná řada  | Popis profesní náplně objektů                       |
| 000           | Objekty přípravy staveniště                         |
| 110           | Objekty kolejového svršku a spodku                  |
| 120           | Objekty dopravních ploch dráhy                      |
| 130           | Objekty přejezdů a přechodů                         |
| 140           | Objekty mostů, propustků, zdí a konstrukcí          |
| 150           | Protihlukové objekty a oplocení                     |
| 160           | Objekty podzemních staveb                           |
| 170           | Objekty pozemních komunikací                        |
| 180           | Vodohospodářské objekty                             |
| 190           | Ostatní objekty technické infrastruktury            |
| 210           | Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek   |
| 220           | Pozemní objekty samostatných provozních budov dráhy |
| 230           | Pozemní objekty ostatní                             |
| 300           | Objekty trakční a energetické                       |
| 400           | Zabezpečovací zařízení                              |
| 500           | Sdělovací zařízení                                  |
| 600           | Zařízení silnoproudé technologie                    |
| 700           | Ostatní technologická zařízení                      |
| 800           | Objekty úpravy území                                |
| 900           | Ostatní objekty                                     |

- 2.4.5 U objektů, které nelze jednoznačně zařadit z důvodu rozhraní různých technických částí (např. mostní objekt versus pozemní objekt nebo podzemní objekt versus pozemní objekt), bude toto rozdělení, případně zařazení do objektových řad, stanoveno individuálně na základě projednání s objednatelem, respektive profesním garantem.

## 2.5 Konvence označování objektů

2.5.1 Označování objektů bude provedeno dvojicí alfabetských znaků **SO** nebo **PS** (dále SO/PS) a sedmimístným číselným kódem. Podrobná objektová řada a ostatní dvojčísla jsou mezi sebou vždy odděleny tečkou např. [**SO123.45.67**]. Mezi označením SO/PS a prvním trojčíslem reprezentující Podrobnou řadu se v textovém popisu dokumentace **nevkládá** mezera. Pravidla pro označování objektů sdružených do jedné dokumentace SK nebo PK jsou uvedena v kap. 2.5.8.

2.5.2 **První trojčíslí** sedmimístného číselného kódu objektu – pozice [**123**] označuje profesní zařazení objektu do Podrobné řady:

- trojčíslí vyjadřuje profesní zařazení objektu v předepsané konvenci podrobného členění Základní řady na Podrobné řady, viz kap. 2.5.7. Základní řada se pro označení objektu nepoužívá, vyjma případů, kdy se jedná o sdružené objekty viz kap. 2.5.8.

2.5.3 **Druhé dvojčíslí** sedmimístného číselného kódu objektu – pozice [**45**] označuje lokalitu:

- **první číselná pozice** kódu [**45**] udává pořadí stavby v rámci celé trati (viz níže a Příklad č. 5), a to:
  - standardně vzestupnou řadou čísel od **1** do **8**, případně **0** u staveb členěných na méně než osm úseku v rozmezí dvojčísla pozic [**45**] od 01 do 08, přičemž
  - číslice **0** je v kombinaci s číslicí **0** nebo **9** v následné číselné pozici [**45**] určena pro specifické objekty viz níže.
- **druhá číselná pozice** kódu [**45**] udává pořadí zohledňující rozdělení stavby na staniční a mezistaniční úseky, případně jiné členění zohledňující charakter stavby (viz níže a Příklad č. 5):
  - standardně vzestupnou řadou čísel od **0** do **9**, nebo
  - číslice **0** v kombinaci s číslicí **0** v předchozí pozici [**45**] je určena pro objekty zahrnující celou stavbu, a to i v případě, že objekt neprochází všemi částmi (např. vedení vysokého napětí zasahuje do dvou ze tří úseků). traťový úsek (vyjma případů, že stavba zahrnuje pouze jeden traťový úsek), nebo
  - číslicí **9** v kombinaci s číslicí **0** v předchozí pozici [**45**] je určena pro objekty, které jsou situované mimo traťový úsek (např. napájecí stanice, solitérní objekty GSM-R apod.).
- **v případě, že je stavba rozdělena na méně než osm** staničních a mezistaničních úseků, bude dvojčíslí použito jako dvouciferné číslo od hodnoty [**01**] do hodnoty [**08**]. V případě že stavba navazuje na sousední stavbu zařazenou do plánu a předpokládá se vzájemná koordinace staveb bude provedeno k číslování úseků od hodnoty [**11**], i když je rozdělena na méně než osm úseků,
- **v případě, že je stavba rozdělena na více než osm** staničních a mezistaničních úseků, bude dvojčíslí použito jako dvouciferné číslo od hodnoty [**11**] do hodnoty [**89**], (např. stavba je rozdělena celkem na 13 úseků, pak označení prvního dvojčísla bude 11 a pokračování číslování bude 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 21; 22; 23). Objekty zahrnující celou stavbu v rozsahu základního rámce vymezeného traťovými a staničními úseky budou označeny hodnotou **00**. Objekty situované mimo základní rámec stavby, nebo nad základní rámec stavby zahrnující i jiné části tratě budou označeny hodnotou **09** (např. stavba „Modernizace trati Brno – Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov“ je realizovaná v úseku Blažovice – Vyškov. Objekty celé stavby nacházející se pouze v úseku Blažovice – Vyškov budou na první pozici kódového označení mít XXX.**00**.XX s názvem „Blažovice – Vyškov,...“. Objekty na celém rameni Brno – Přerov jsou objekty zahrnující úseky i mimo stavbu a první pozice kódového označení bude XXX.**09**.XX a název objektu bude „Brno – Přerov...“).
- rozdělení stavby na úseky je primárně provedeno dle členění TUDU. V případě potřeby lze rozdělit úseky stavby podrobněji, než je provedeno členění na TUDU případně lze krátké, nebo specifické krátké úseky sloučit do jednoho úseku stavby (viz Příklad č.6).

2.5.4 **Třetí dvojčíslí** sedmimístného číselného kódu objektu – pozice **[67]** označuje pořadí objektu nebo umístění objektu v dané profesi v podrobných řadách:

- primárně je doporučeno v třetím dvojčíslí zohlednit pořadí objektů nacházejících se ve stanici nebo mezistaničním úseku (v členění dle kap. 2.5.3), a to pro každý úsek vzestupnou řadou od hodnoty 01;
- v případě, že jsou objekty již v průběhu projektové přípravy očíslovány a vznikla potřeba vložit mimo pořadí nový objekt, k **přechíslování nedochází**, a pro takto vkládaný objekt se zvolí nejbližší volná číselná pozice;
- třetí dvojčíslí nemusí bezpodmínečně zohledňovat pořadí objektů.

2.5.5 Objekty s označením **[SO999.98.98]** a **[SO999.90.90]** jsou objekty, které budou vytvořeny v posledním stádiu přípravy před zahájením realizace stavby za účelem ocenění soupisu prací ze strany zhotovitele stavby:

- **[SO999.98.98]** Všeobecný objekt – položky zahrnuté v SR mimo jednotlivé SO a PS
- **[SO999.90.90]** Likvidace odpadů včetně dopravy

2.5.6 K uvedeným objektům se nevytváří podobjekty. Objekty budou odevzdány jako součást dokumentace stavby v příloze R – Náklady SO a PS (viz kap. 2.1.2).

2.5.7 Podrobné řady pro číselné kódování objektů

2.5.7.1 Základní řada 110 – Objekty kolejového svršku a spodku

| Podrobná řada | Název podrobné řady                                                                                                                                                                                                                                      | Poznámka                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>111</b>    | <b>Železniční svršek</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>112</b>    | <b>Železniční spodek</b>                                                                                                                                                                                                                                 | Objekty železničního spodku včetně objektů ochrany skalních svahů, dále pak zdi, které jsou součástí železničního spodku a nevyžadují statické posouzení.                                                                          |
| <b>114</b>    | <b>Vybraná zařízení železničního spodku</b>                                                                                                                                                                                                              | Objekty pro vybraná zařízeními železničního spodku, která doplňují těleso nebo stavby železničního spodku nebo je nahrazují, zejména zarážedla, prohlídkové, čisticí jámy, případně ostatní zařízení pro čištění drážních vozidel. |
| <b>115</b>    | <b>Výstroj trati a zajištění prostorové polohy koleje</b>                                                                                                                                                                                                | Objekty mohou být pojmenované také zkratkou např. zajištění prostorové polohy koleje (PPK).                                                                                                                                        |
| <b>116</b>    | <b>Kabelovody</b>                                                                                                                                                                                                                                        | Objekty zahrnující konstrukce pro osazení kabelových tras nemající charakter objektů zařazených v řadě 164.                                                                                                                        |
| <b>117</b>    | <b>Skalní svahy</b>                                                                                                                                                                                                                                      | Objekty zahrnující konstrukce a práce v rozsahu technického zajištění skal včetně jejich očištění. Práce na svazích, které musí být prováděné horolezeckou technikou.                                                              |
| <b>113</b>    | <i>Označení sdružené skupiny objektů SK113 určené pouze pro sloučené odevzdání objektů železničního svršku a spodku zařazených v řadách 111, 112 a 114 (viz kap. 2.2.4), tj. podrobná řada 113 se pro označení jednotlivých objektů nikdy nepoužívá.</i> |                                                                                                                                                                                                                                    |

2.5.7.2 Základní řada 120 – Objekty dopravních ploch dráhy

| Podrobná řada | Název podrobné řady                    | Poznámka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>121</b>    | <b>Nástupiště</b>                      | Objekty ploch určených přímo pro nástup a výstup cestujících, včetně ukončujících prvků, pokud jsou konstrukčně s nástupištěm propojené, např. ukončovací prvky nástupiště, rozšířené plochy nástupiště pro osazení technologických nebo pozemních objektů.                                                               |
| <b>122</b>    | <b>Orientační systém pro cestující</b> | Objekty orientačního systému pro pohyb cestujících po dopravních plochách včetně orientačního systému umístěného na a v objektech.                                                                                                                                                                                        |
| <b>123</b>    | <b>Nákladové rampy a nákladiště</b>    | Objekty nákladových čelních i bočních ramp a nákladišť. U širších ramp a nákladišť, které plynule navazují na manipulační nebo skladovací plochu, parkoviště případně komunikaci se do plochy započítává šířka 1,5m od přední hrany rampy. Od vzdálenosti 1,5 m se v těchto případech jedná o objekt zařazený v řadě 124. |
| <b>124</b>    | <b>Ostatní dopravní plochy</b>         | Objekty ostatních dopravních ploch dráhy, které jsou ve správě provozovatele dráhy zahrnující přístupové chodníky, plochy určené k manipulaci i skladování a k zajištění dopravní obsluhy a manipulace.                                                                                                                   |

#### 2.5.7.3 Základní řada 130 – Objekty přejezdů a přechodů

| Podrobná řada | Název podrobné řady                  | Poznámka                                                                                                                                                                                             |
|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 131           | <b>Železniční přejezdy</b>           | Objekty železničních přejezdů definovaných ČSN 73 6380.                                                                                                                                              |
| 132           | <b>Železniční přechody</b>           | Objekty železničních přechodů definovaných ČSN 73 6380.                                                                                                                                              |
| 133           | <b>Úrovňové přechody kolejí</b>      | Objekty úrovňových přechodů kolejí určených pro přístup cestujících na nástupiště.                                                                                                                   |
| 134           | <b>Ostatní přejezdové konstrukce</b> | Objekty ostatních přejezdových konstrukcí křižující kolejiště nemající charakter veřejně přístupných přejezdů a přechodů, např. před plochy portálem tunelu, služební přechody, přejezdy pro vozíky. |

#### 2.5.7.4 Základní řada 140 – Objekty mostů, propustků, zdí a konstrukcí

| Podrobná řada | Název podrobné řady                              | Poznámka                                                                                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141           | <b>Mosty</b>                                     | Objekty železničních mostů, včetně stavební části železobetonové konstrukce pro umístění výtahu nebo schodišťové plošiny.                                                                               |
| 142           | <b>Propustky</b>                                 | Objekty železničních propustků.                                                                                                                                                                         |
| 143           | <b>Mosty a propustky pozemních komunikací</b>    | Objekty mostů a propustků pozemních komunikací, lávek pro chodce a cyklisty včetně stavební části konstrukce pro umístění výtahu nebo plošiny, která je přímo propojená s lávkou nebo silničním mostem. |
| 144           | <b>Opěrné a zárubní zdi</b>                      | Objekty zdí neuvedených v řadě 110 v samostatném rozdělení na objekty zárubních a objekty opěrných zdí v jasné identifikaci pojmenování v názvu objektu.                                                |
| 145           | <b>Obkladní zdi</b>                              | Objekty zdí neuvedených v řadě 110.                                                                                                                                                                     |
| 146           | <b>Návěštní lávky a krakorce</b>                 |                                                                                                                                                                                                         |
| 147           | <b>Zastřešení nástupišť a výstupů z podchodu</b> | Objekty zastřešení nástupišť a výstupů z podchodu. Řada nezahrnuje samostatné objekty přístřešků na nástupištích zařazených v řadě 231.                                                                 |
| 148           | <b>Objekty ostatních konstrukcí</b>              | Ostatní objekty konstrukcí výše neuvedených jako jsou např. točny, mostní váhy, mýtné brány.                                                                                                            |

#### 2.5.7.5 Základní řada 150 – Protihlukové objekty a oplocení

| Podrobná řada | Název podrobné řady                    | Poznámka                                                                                                                             |
|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 151           | <b>Protihlukové stěny</b>              |                                                                                                                                      |
| 152           | <b>Protihlukové valy</b>               |                                                                                                                                      |
| 153           | <b>Ostatní protihlukové konstrukce</b> | Objekty ostatních protihlukových konstrukcí (vyjma individuální protihlukových opatření na pozemních objektech).                     |
| 154           | <b>Oplocení</b>                        | Objekty oplocení infrastrukturních i pozemních částí stavby, včetně úpravy nebo zřízení nových oplocení dotčených nedrážních staveb. |

#### 2.5.7.6 Základní řada 160 – Objekty podzemních staveb

| Podrobná řada | Název podrobné řady        | Poznámka                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 161           | <b>Tunely</b>              | Objekty podzemních dopravních staveb určených pro silniční, kolejovou nebo pěší dopravu.                                                                |
| 162           | <b>Podzemní konstrukce</b> | Objekty podzemních stanic, garáží a parkovišť, případně další konstrukce mající charakter podzemních staveb.                                            |
| 163           | <b>Galerie</b>             | Objekt zahrnující krytý úsek drážní nebo nedrážní dopravní cesty zapuštěný do svahu, který nemá uzavřený příčný profil a ve směru od svahu je otevřený. |
| 164           | <b>Kolektory</b>           | Objekt mající charakter podzemní stavby určené pro osazení sítí.                                                                                        |

#### 2.5.7.7 Základní řada 170 – Objekty pozemních komunikací

| Podrobná řada | Název podrobné řady                    | Poznámka                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171           | Pozemní komunikace                     | Objekty pozemních komunikací, které nejsou objekty dopravních ploch dráhy zařazených v řadě 120 nebo mezi objekty řad 172 až 175.                                                                                                                                                  |
| 172           | Parkovací stání pro veřejnost          | Objekty zahrnující samostatné parkovací stání pro veřejnost, případně parkovací stání smíšené, zahrnující současně parkovací stání pro služební účely dopravce, nebo s vyhrazením pro technické účely (např. nástupní plocha technického využití).                                 |
| 173           | Cyklo-parkovací stání pro veřejnost    | Objekt zahrnující cyklo-parkovací stání pro veřejnost včetně cyklo věží anebo cyklo domů.                                                                                                                                                                                          |
| 174           | Ostatní zpevněné plochy a prostranství | Objekty samostatné neveřejné parkovací stání, nebo plochy a prostranství určené za jiným účelem.                                                                                                                                                                                   |
| 175           | Dopravní opatření                      | Objekty zahrnující činnosti trvalého charakteru nezahrnuté do řady 860. Trvalé nebo provizorní dopravní značení, které je osazováno v souvislosti s úpravou pozemních komunikací zařazených v řadách 171 až 174 budou součástí objektů v těchto řad a do řady 175 se nevychleňují. |

#### 2.5.7.8 Základní řada 180 – Vodohospodářské objekty

| Podrobná řada | Název podrobné řady                                       | Poznámka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 181           | Objekty čištění a odvádění odpadních vod                  | Objekty pro čištění vod a odvádění odpadních vod zahrnující také přeložky a přípojky kanalizací, mimo vnitřních rozvodů odpadních vod u pozemních objektů.                                                                                                                                                                                      |
| 182           | Objekty výroby, sběru a distribuce vod                    | Objekty pro výrobu, sběr a distribuce vod zahrnující také přeložky a přípojky vodovodů, mimo vnitřních rozvodů vodovodních sítí u pozemních objektů.                                                                                                                                                                                            |
| 183           | Objekty úpravy nebo výstavby vodních toků a vodních ploch | Objekty zahrnující úpravy nebo přeložky vodních toků a ploch dotčených výstavbou, nebo objekty regulující stav vod v blízkosti dopravní cesty, jako jsou poldry, umělé mokřady apod.                                                                                                                                                            |
| 184           | Objekty sběru a regulace vod                              | Samostatné objekty pro sběr a regulaci povrchových vod, které nejsou součástí konstrukcí dopravní cesty zahrnutých v řadách 110 až 170 a současně již nejsou příomou součástí konstrukce pozemních objektů (např. svody). Jedná se zejména o vsakovací jímky a šachty, retenční nádrže, podzemní záchytné bloky, záchytné nádrže, průlehy apod. |
| 185           | Ostatní vodohospodářské objekty                           | Ostatní vodohospodářské objekty nezařazené v řadách 181 až 184 a řadách 110, 120 a 140.                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 2.5.7.9 Základní řada 190 – Ostatní objekty technické infrastruktury

| Podrobná řada | Název podrobné řady                      | Poznámka                                                                                                                                                                                 |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191           | Elektroenergetické sítě a zařízení       | Objekty zřízení, úpravy a přeložek nedrážních elektroenergetických sítí, které nejsou zahrnuté v řadách 300 až 800.                                                                      |
| 192           | Teplovody                                | Objekty zřízení, úpravy a přeložek sítí pro výrobu, rozvod a dodávka tepla zahrnující teplovody, horkovody nebo parovody, mimo vnitřních rozvodů teplovodních sítí u pozemních objektů.  |
| 193           | Plynovody                                | Objekty zřízení, úpravy a přeložek sítí pro rozvod a dodávka plynu, mimo vnitřních rozvodů plynu u pozemních objektů.                                                                    |
| 194           | Ostatní objekty technické infrastruktury | Objekty zřízení, úpravy a přeložek nedrážních telekomunikačních, radiotelekomunikačních, datových a ostatních sítí, které nejsou zahrnuté v řadách 300 až 800 a řadách 191 až 193 a 195. |
| 195           | Produktovody                             | Objekty zřízení, úpravy a přeložek sítí pro dopravu a dodávku ropy, ropných produktů, chemikálií, uhlovodíků nebo jiných kapalin a plynů, které nejsou zahrnuty v řadách 191 až 194.     |

#### 2.5.7.10 Základní řada 210 – Objekty výpravních budov a budov zastávek

| Podrobná řada | Název podrobné řady                                  | Poznámka                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 211           | <b>Pozemní objekty samostatných výpravních budov</b> | Objekty výpravních budov, jejichž součástí jsou veřejné přístupné prostory pro cestující, včetně zařízení služeb pro cestující a současně nezahrnující prostory definované v řadách 220.                                    |
| 212           | <b>Pozemní objekty výpravních budov smíšených</b>    | Objekty výpravních budov, jejichž součástí jsou veřejné přístupné prostory pro cestující, včetně zařízení služeb pro cestující a prostory definované v řadách 220.                                                          |
| 213           | <b>Pozemní objekty samostatných zastávek</b>         | Objekty nemající charakter přístřešků zařazených v řadě 231, jejichž součástí jsou veřejné přístupné prostory pro cestující, včetně zařízení služeb pro cestující a současně nezahrnující prostory definované v řadách 220. |
| 214           | <b>Pozemní objekty zastávek smíšených</b>            | Objekty nemající charakter přístřešků zařazených v řadě 231, jejichž součástí jsou veřejné přístupné prostory pro cestující, včetně zařízení služeb pro cestující a prostory definované v řadách 220.                       |

#### 2.5.7.11 Základní řada 220 – Pozemní objekty samostatných provozních budov dráhy

| Podrobná řada | Název podrobné řady                                                                                         | Poznámka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 221           | <b>Pozemní objekty samostatných provozních budov dráhy</b>                                                  | Sdružené objekty provozních budov víceúčelových sloužících k výkonu činnosti a zázemí provozních pracovníků organizačních složek provozovatele dráhy a k dalším účelům mimo objektů zařazených v řadách 210.                                                                                                                              |
| 222           | <b>Pozemní objekty samostatných administrativních budov dráhy, vzdělávacích a sociálních zařízení dráhy</b> | Objekty samostatných administrativních budov sloužících jako sídla a zázemí organizačních složek provozovatele dráhy v rozsahu výkonu jejich činnosti, která má převažující administrativní charakter. Objekty samostatných vzdělávacích a sociálních zařízení pro poskytování služeb, např. hygienická zařízení, školící střediska, atp. |
| 223           | <b>Pozemní objekty samostatných drážních budov skladů, garáží a dílen</b>                                   | Stavební samostatné objekty a haly určené ke skladování v rámci působnosti organizačních složek provozovatele dráhy. Samostatné objekty dílenského zázemí organizačních jednotek a objekty pro parkování osobních, nákladních i drážních vozidel či strojů v rámci působnosti organizačních složek provozovatele dráhy.                   |
| 224           | <b>Pozemní objekty samostatných drážních budov pro pobyt zaměstnanců dráhy</b>                              | Objekty určené pro krátkodobý odpočinek provozních pracovníků nebo jako jejich ochrana před povětrnostními vlivy a objekty pro krátkodobé i dlouhodobé ubytování provozních zaměstnanců organizačních složek provozovatele dráhy.                                                                                                         |
| 225           | <b>Pozemní objekty samostatných napájecích a spínacích stanic dráhy</b>                                     | Stavební část objektů napájecích a spínacích stanic včetně objektů autotransformátorových stanic.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 226           | <b>Pozemní objekty samostatných technologických budov dráhy</b>                                             | Stavební část objektů pro osazení sdělovací, zabezpečovací techniky, rozvodny, ústředny, stavební a další technologické systémy.                                                                                                                                                                                                          |
| 227           | <b>Pozemní objekty ostatních samostatných provozních budov dráhy</b>                                        | Ostatní samostatné budovy jako jsou závorářské či výhybkářské stanoviště, čerpací stanice, kůlny, váhy, vrátnice organizačních složek provozovatele dráhy.                                                                                                                                                                                |

#### 2.5.7.12 Základní řada 230 – Pozemní objekty ostatní

| Označení | Podrobné členění                          | Poznámka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 231      | <b>Přístřešky na nástupištích</b>         | Objekty přístřešků na nástupištích včetně sdružených přístřešků, jejichž součástí jsou technologické prostory.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 232      | <b>Individuální protihluková opatření</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 233      | <b>Mobiliář</b>                           | Objekty mobiliáře včetně samostatně stojících úložných nebo výdejních boxů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 234      | <b>Drobná architektura</b>                | Objekty menšího charakteru neuvedené v ostatních řadách zahrnující drobné památky sakrálního charakteru jako jsou křížky, kapličky, boží muka nebo prvky necírkevní malého rozsahu, jako jsou altánky, přístřešky vyjma přístřešků na nástupištích zařazených v řadě 231, pergoly, dále pak exteriérová sochařské výzdoba, památníky nebo ostatní prvky, které dotváří dopravní prostor apod. |
| 235      | <b>Ostatní pozemní objekty</b>            | Stavbou dotčené pozemní objekty cizích subjektů nezařazených v řadách 210, 220 a 231 až 234.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 236      | <b>Konstrukce výtahových šachet</b>       | Objekty samostatných pozemních konstrukcí výtahových šachet, které slouží k osazení výtahové technologie a nejsou nedílnou a neoddělitelnou součástí konstrukcí mostů nebo jiných hlavních staveb.                                                                                                                                                                                            |

### 2.5.7.13 Základní řada 300 – Objekty trakční a energetické

| Označení | Podrobné členění                                       | Poznámka                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 310      | Trakční vedení                                         | Objekty mohou být pojmenované s využitím zkratky TV.                                            |
| 320      | Ohřev výhybek a výkolejek                              | Objekty mohou být pojmenované s využitím konkrétního typu ohřevu výměn (např. EOv).             |
| 330      | Elektrické předtápěcí zařízení                         | Objekty mohou být pojmenované s využitím zkratky EPZ.                                           |
| 340      | Rozvody VN, NN, osvětlení, dálkové ovládání odpojovačů | Objekty mohou být pojmenované s využitím zkratek např. vysoké napětí (VN), nízké napětí (NN).   |
| 350      | Ukolejnění kovových konstrukcí                         |                                                                                                 |
| 360      | Vnější uzemnění                                        |                                                                                                 |
| 370      | Ostatní kabelizace                                     | Objekty ostatní kabelizace pro provoz železniční dopravní cesty nezařazené v řadách 310 až 360. |

### 2.5.7.14 Základní řada 400 – Zabezpečovací zařízení

| Označení | Podrobné členění                                              | Poznámka                                                                                                                                                                                            |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 410      | Staniční zabezpečovací zařízení                               | Objekty mohou být pojmenované s využitím zkratky SZZ.                                                                                                                                               |
| 420      | Traťové zabezpečovací zařízení                                | Objekty mohou být pojmenované s využitím zkratky TZZ.                                                                                                                                               |
| 430      | Přejezdové zabezpečovací zařízení                             | Objekty mohou být pojmenované s využitím zkratky PZZ.                                                                                                                                               |
| 440      | Výstražné zařízení pro přechod kolejí                         | Objekty mohou být pojmenované s využitím zkratky VZPK.                                                                                                                                              |
| 450      | Spádovištní a automatizační zařízení                          | Objekty mohou být pojmenované s využitím zkratky SPZZ.                                                                                                                                              |
| 460      | Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení                     | Objekty mohou být pojmenované s využitím zkratky DOZ.                                                                                                                                               |
| 470      | Zařízení pro diagnostiku závad jedoucích železničních vozidel | Objekty zahrnují indikátory horkoběžnosti ložisek (IHL), indikátory horkých obručí a brzd (IHO) a indikátory nekorektnosti jízdy (INJ), přičemž pro pojmenování objektů lze použít uvedené zkratky. |
| 480      | Evropský vlakový zabezpečovací systém                         | Objekty mohou být pojmenované s využitím zkratky ETCS.                                                                                                                                              |

### 2.5.7.15 Základní řada 500 – Sdělovací zařízení

| Označení | Podrobné členění                                              | Poznámka                                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 510      | Rozhlasové zařízení                                           |                                                                                                                                                                                                                      |
| 520      | Integrovaná telekomunikační zařízení                          | Objekty pro integrované telekomunikační zařízení (s využitím zkratky ITZ), telefonní zapojovače, dispečerské terminály, telefonní ústředny a další.                                                                  |
| 530      | Zabezpečovací signalizace                                     | Objekty pro poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, systémy kontroly vstupů, dohledové video-dohledové systémy, elektrická požární signalizace, které nejsou zahrnuty v řadách 210, 220 a 230.                   |
| 540      | Informační systém pro cestující                               |                                                                                                                                                                                                                      |
| 550      | Přenosový systém                                              | Objekty pro drážní přenosová zařízení, datové sítě a další.                                                                                                                                                          |
| 560      | Rádiové systémy                                               | Objekty pro drážní rádiové systémy.                                                                                                                                                                                  |
| 570      | Dálkové ovládání pro sdělovací zařízení a nadstavbové systémy | Objekty pro dálkové ovládání pro sdělovací zařízení (objekty dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty (s využitím zkratky DDTS ŽDC) a další.                                            |
| 580      | Dálková kabelizace                                            | Objekty pro drážní dálkové kabely (DK), dálkové optické kabely (DOK), závěsné optické kabely (ZOK), traťové kabely (TK), traťové optické kabely (TOK). Objekty mohou být pojmenované s využitím příslušných zkratek. |
| 590      | Místní kabelizace                                             | Objekty místní kabelizace pro provoz železniční dopravní cesty.                                                                                                                                                      |
| 595      | Jiná sdělovací zařízení                                       | Objekty strukturované kabeláže, hodinová zařízení a jiná sdělovací zařízení pro provoz železniční dopravní cesty nezařazené v řadách 510 až 590.                                                                     |

#### 2.5.7.16 Základní řada 600 – Zařízení silnoproudé technologie

| Označení | Podrobné členění                                    | Poznámka                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 610      | Dispečerská řídicí technika                         | Objekty dispečerské řídicí techniky pro provoz železniční dopravní cesty (s využitím zkratky DŘT).                                                               |
| 620      | Silnoproudá technologie rozvoden                    | Objekty silnoproudé technologie rozvoden pro provoz železniční dopravní cesty.                                                                                   |
| 630      | Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic | Objekty silnoproudé technologie trakčních napájecích stanic pro provoz železniční dopravní cesty.                                                                |
| 640      | Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic  | Objekty silnoproudé technologie trakčních spínacích stanic pro provoz železniční dopravní cesty.                                                                 |
| 650      | Silnoproudá technologie netrakčních odběrů          | Objekty silnoproudé technologie transformačních stanic netrakčních odběrů, silnoproudé technologie elektrických stanic pro napájení zabezpečovacího zař a další. |
| 660      | Provozní rozvod silnoprůdu                          | Objekty pro provozní rozvod silnoprůdu.                                                                                                                          |

#### 2.5.7.17 Základní řada 700 – Ostatní technologická zařízení

| Označení | Podrobné členění                          | Poznámka                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 710      | Výtahy a plošiny                          | Objekty technologie osobních a nákladových výtahů a technologie schodišťových a vertikálních plošin.                                                                                                                                 |
| 720      | Eskalátory a travelátory                  | Objekty technologie dopravníků určených pro dopravu osob ve vodorovném nebo šikmém směru zahrnující pohyblivé schody – eskalátory, pohyblivé chodníky – travelátory, případně další konstrukce obdobného charakteru.                 |
| 730      | Fotovoltaické systémy                     | Objekty technologie fotovoltaické výroby včetně silnoproudého napojení, řízení a monitoringu včetně baterií v případě, že jsou součástí systému.                                                                                     |
| 740      | Napájení nedrážních technologií           | Objekty pro napájení nedrážní dopravy jako jsou dobíjecí stanice pro auta, jízdní kola apod.                                                                                                                                         |
| 750      | Kolejové brzdy                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 760      | Monitorovací systémy                      | Objekty technologických zařízení pro monitoring sběračů – pantografový monitorovací systém (s využitím zkratky PMS), detektory sledování stavu infrastruktury případně jiné monitorovací systémy nezahrnuté v řadách 400, 500 a 600. |
| 770      | Ostatní nezařazené technologické zařízení | Objekty pro technologická zařízení nezařazená v řadách 400 až 760.                                                                                                                                                                   |

#### 2.5.7.18 Základní řada 800 – Objekty úpravy území

| Označení | Podrobné členění                 | Poznámka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 810      | Příprava a úprava území          | Objekty přípravy a úpravy území nezahrnuté do řady 000, samostatných meliorací a trvalých deponií.                                                                                                                                                                                                                               |
| 820      | Kácení                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 830      | Rekultivace                      | Objekty pro provedení rekultivace určených pozemků přímo souvisejících s realizací stavby mající charakter biologické rekultivace, avšak prováděné v průběhu realizace stavby, nebo bezprostředně po ukončení hlavní stavební činnosti.                                                                                          |
| 840      | Náhradní výsadba a sadové úpravy | Objekty zahrnující výsadbu provedenou na základě rozhodnutí orgánu ochrany přírody za pokácené dřeviny a další výsadbu charakteru sadových úprav.                                                                                                                                                                                |
| 850      | Ostatní vegetační úprava         | Objekty vegetačních úprav nezahrnutých v řadách 000 až 840, reprezentujících úpravy vegetace prováděné v průběhu realizace stavby, nebo bezprostředně po ukončení hlavní stavební činnosti. Jedná se o činnosti v rozsahu ochrany a ošetřování stávající zeleně ohrožených stavbou, parkové úpravy, výsadba ostatní zeleně apod. |
| 860      | Zabezpečení veřejných zájmů      | Objekty představující úpravy, které vyplynuly z požadavků dotčených orgánů a osob vznesených v průběhu stavebního řízení. Jedná se o úpravy stávajících pozemních komunikací dotčených stavbou, nebo o úpravy předpokládané, které by mohly s největší pravděpodobností vyplynout a nejsou zahrnuty v řadách 000 až 850.         |

### 2.5.7.19 Základní řada 900 – Ostatní objekty

| Označení   | Podrobné členění               | Poznámka                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>910</b> | <b>Odstranění stavby</b>       | Objekty vyžadující vydání rozhodnutí o odstranění stavby.                                                                                                     |
| <b>920</b> | <b>Geotechnický monitoring</b> | Objekty zahrnující činnosti sledování stavu horninového prostředí stavby v průběhu realizace stavby, nebo bezprostředně po ukončení hlavní stavební činnosti. |
| <b>930</b> | <b>Ostatní objekty</b>         | Ostatní objekty nezahrnuté v řadách 000 až 920.                                                                                                               |

### 2.5.7.20 Základní řada 000 – Objekty přípravy staveniště

Objekty obsahující pomocné práce spojené s přípravou staveniště nebo zhotovovací práce mající charakter dočasných konstrukcí, které jsou zřizovány pro stavbu jako celek, nebo její významnou část, např. dočasné oplocení, dočasná protihluková opatření při stavebních pracích, bezpečnostní zábrany při zvýšeném provozu železniční dopravy. Členění řady bude individuální dle charakteru stavby v rozmezí číselných hodnot **001** až **089**. I zde platí konvence označování objektů sedmimístným číselným kódem viz kap. 2.5.1

## 2.5.8 Konvence označování objektů sdružených do jedné části dokumentace (SK/PK)

- 2.5.8.1 Označování sdružených objektů bude na začátku provedeno dvojicí alfabetských znaků **SK** nebo **PK** (dále SK/PK) - [**SK123.45-67**].
- 2.5.8.2 **První trojčíslí** standardního sedmimístného číselného kódu skupiny objektů – pozice [**123**] označuje zařazení sdružených objektů (viz kap. 2.2.4).
- 2.5.8.3 **Druhé dvojčíslí** standardního sedmimístného číselného kódu skupiny objektů – pozice [**45**] označuje lokalitu, v rámci které jsou objekty sdruženy. V případě, že se sdružují objekty do skupin v rámci jednoho staničního nebo mezistaničního úseku, bude druhé dvojčíslí odpovídat označení, jehož pravidla jsou stanovena v kap. 2.5.3. V případě, že dojde ke sdružení daného typu objektů v rámci celé stavby, bude označení provedeno hodnotou **00** a u objektů mimo stavbu **09**.
- 2.5.8.4 **Třetí dvojčíslí** sedmimístného číselného kódu skupiny objektů – pozice [**67**] se **neoznačuje**.
- 2.5.8.5 V digitálním odevzdání se uvádí u označení objektu vždy jenom prvních 5 číselných pozic sedmimístného číselného kódu (např. SK11301) a v případě jeho rozdělení na podobjekty viz kap. 2.2.5.8 oddělením podobjektu podtržítkem " \_ " (např. SK11301\_01)
- 2.5.8.6 V Seznamu skupiny objektů musí být vždy uvedený přehled sdružených objektů.

## 2.6 Konvence pojmenování objektů

- 2.6.1 Názvy jednotlivých objektů musí být výstižné a zároveň co nejjednodušší. V názvech objektů se nebudou vyskytovat informace, které nejsou nutné k jednoznačné identifikaci objektu, tj. informace upřesňující stavební úpravy daného objektu, vyjma případů, kdy se jedná o zrušení objektu. Konvence pojmenování objektů platí i pro sdružené objekty.
- 2.6.2 Součástí názvu objektu není číslo objektu. Číselné označení objektu je pouze jeho samostatným kódovým označením a v Popisovém poli a Seznamu se uvádí odděleně (viz kap. 4 a 5). V textech a výkresech se uvádí dle potřeby samostatné číslo objektu, nebo název objektu s číslem objektu umístěným přímo před názvem objektu v předepsaném formátu.
- 2.6.3 Název objektu i sdružených objektů má primárně tři části, které budou za sebou řazeny ve stanoveném pořadí:

struktura názvu objektu např. „Horní Řečiště – Pákov, most ev. km 98,765)“

|                         |               |                 |
|-------------------------|---------------|-----------------|
| [ČÁST STAVBY]           | [TYP OBJEKTU] | [UMÍSTĚNÍ]      |
| [Horní Řečiště – Pákov] | [most]        | [ev. km 98,765] |

### 2.6.4 Část stavby

- 2.6.4.1 V prvním poli názvu objektu bude identifikována dopravná, nebo traťový úsek, dle rozdělení stavby na DÚ. U objektů mimo dráhu bude použita jiná lokalita (obec, město apod.). U objektů zastávek, které jsou součástí traťového úseku lze vynechat název traťového úseku a uvádět pouze název zastávky (např. zastávka Hrubá se nachází v traťovém úseku Kotrbová – Dolní Mrázová, název objektu nástupiště bude „*zast. Hrubá, nástupiště*“, **NE** „~~Kotrbová – Dolní Mrázová, zast. Hrubá, nástupiště~~“)
- 2.6.4.2 Objekt situovaný v dopravně bude zahrnovat označení dopravní, a to s využitím zkratk a názvu dopravní (např. ŽST Bájecná n. L.):
- Železniční stanice – **ŽST**
  - Odbočka – **odb.**
  - Zastávka – **zast.**
  - Výhybna – **výh.**
  - Osobní nádraží – **os.n.**
  - Seřaďovací nádraží – **seř.n.**
  - Nákladiště – **nákl.**
  - Nákladiště zastávka – **nz.**
  - Hradlo – **hr.**
- 2.6.4.3 Objekty situované mimo dopravní budou v názvu užívat pouze názvy dopraven bez zkratk dopravní dle kap. 2.6.4.2, přičemž se v textu **neuvádí** ani slova traťový úsek, nebo t.ú. apod. (např.: „Bájecná n. L. – Horní Dolní“, **NE** „~~ŽST Bájecná n. L. – ŽST Horní Dolní~~“; také **NE** „~~Traťový úsek Bájecná n. L. – Horní Dolní~~“).
- 2.6.4.4 U objektů mimo dráhu bude název primárně zahrnovat název územního celku obce, města apod. V případě, že se objekt nedá vztáhnout k dopravně, trati, územnímu celku, bude v názvu objektu identifikace části stavby vynechána a název objektu bude začínat Typem objektu.
- 2.6.4.5** V názvech části stavby budou prioritně používány zkratky. Pouze v případech, že by došlo ke zkreslení lokality, bude použit celý název lokality nebo jeho směrodatná část (např. „Brandýs n. L. – St. Boleslav“, **NE** „~~Brandýs n. L. – Stará B.~~“; „Hora Sv. Kateřiny“, **NE** „~~Hora Sv. K.~~“; „Horní Jiřetín“, **NE** „~~H. Jiřetín~~“).

## 2.6.5 Typ objektu

- 2.6.5.1 Druhé pole názvu objektu, oddělené čárkou, bude definovat typ objektu, ve zkrácené variantě vycházející z kap 2.5.7.
- 2.6.5.2 Pro jednotlivé objekty i skupiny objektů budou v názvu objektu přednostně použity zkratky uvedené v kap 2.5.7, popř. další obecně známé a používané zkratky (např. PHS, SPS, VN, NN apod.).
- 2.6.5.3** Využití zkratk v názvu objektu nebude kombinované, tj. nikdy se nebude používat název i zkratka zároveň (např. „*Báječná n. L. – Horní Dolní, EPZ*“, **NE** „~~*Báječná n. L. – Horní Dolní, elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)*~~“).

## 2.6.6 Umístění objektu

- 2.6.6.1 Třetí pole názvu objektu není povinné v případech, že je již v druhém poli objekt jednoznačně specifikován (např. „*ŽST Horní Dolní, železniční svršek*“, „*zast. Dolní Malá, nástupiště*“).
- 2.6.6.2 V případě, že je nezbytné upřesnit specifikaci objektu kilometrickou polohou, bude postupováno následovně:
- u liniových objektů bude uvedeno staničení začátku a konce ve formátu: „**km 123,456 – 123,567**“, (např. „*Horní Dolní – Malá Dolní, PHS km 123,456 – 123,785, vlevo*“);
  - u objektů označených jednou kilometrickou hodnotou bude označení polohy uvedeno konkrétním staničením. V případě, že je pro daný objekt přiděleno evidenční staničení bude označení ve formátu „**ev. km 123,456**“. V případě, že staničení evidenční není přiděleno, bude poloha uvedena ve formátu „**km 123,456**“. U objektů, které trať křížují a nejsou/nebudou evidované kilometrickou polohou v pasportu SŽ, nebo objekty které nejsou ve správě SŽ, lze uvést staničení křížení s tratí, a to ve formátu „**žkm 123,456**“, např. „*Horní Dolní – Malá Dolní, silniční nadjezd žkm 123,456*“;
  - u nově zřizovaných objektů přejezdů/přechodů se kilometrická poloha uvádí pouze v případech, kdy není přiděleno číslo přejezdu, a to ve formátu **km 123,456**.
- 2.6.6.3 U objektu přejezdu, kterému je přiděleno evidenční číslo v pasportním systému, se neuvádí kilometrická poloha, ale **pouze** evidenční číslo přejezdu (např. „*Nižbor – Zbečno, přejezd P2321*“, **NE** „~~*Nižbor – Zbečno, přejezd P2321 ev. km 15,780*~~“).
- 2.6.6.4 V názvech objektů se zpravidla neuvádí informace, které specifikují stavební úpravy objektu – neuvádí se např. informace typu „revize, oprava, rekonstrukce, novostavba“. Výjimkou je uvedení informace o zrušení objektu (např. „*Horní Dolní – Malá Dolní, most ev. km 124,456 zrušení*“).
- 2.6.6.5 V názvech **podobjektů** lze jednoduchým způsobem určité informace uvést, pokud je to potřebné pro identifikaci podobjektu (např. „*SZZ definitivní*“ nebo „*SZZ provizorní*“, případně „*železniční svršek, následná úprava*“). Tvorba názvů podobjektu by měla primárně vycházet z názvu objektu, ke kterému podobjekty přísluší: (např. „*zast. Hrbolatá, nástupiště*“ má podobjekty „*zast. Hrbolatá, nástupiště 1*“ a „*zast. Hrbolatá, nástupiště 2*“).
- 2.6.6.6 U objektů liniového charakteru, kde je nutné z důvodu orientace, identifikovat polohu vůči koleji jako jsou např. opěrné zdi, zárubní zdi nebo protihlukové stěny se uvede, zda je objekt umístěn vlevo nebo vpravo (ve směru staničení).
- 2.6.6.7 U mostních objektů, které slouží jako podchod pro cestující, se uvede do názvu „podchod“ (např. „*ŽST Horní Dolní, most ev. km 121,456 podchod*“).
- 2.6.6.8 U objektů tunelů bude z důvodu identifikace tunelu uvedena km poloha vjezdového a výjezdového portálu, která bude doplněna o název tunelu v případě, že byl přidělen (např. „*Poutnov – Bečov n. T., tunel km 28,568 – 28,609 Dolnohamerský II*“).
- 2.6.6.9 V případě změny charakteru stávajícího objektu se v názvu objektu ponechá název stávajícího objektu (např. při změně mostu na propustek se uvede „most“) a bude do příslušné zařazen do Podrobné řady podle stávajícího stavu.

- 2.6.6.10 Primárně se v názvech objektů (např. mostních objektů) neuvádí překračovaná překážka, nebo u křížení s pozemními komunikacemi číslo komunikace, pokud to není potřebné pro jednoznačnou identifikaci objektu (např. u silničních objektů nekřížujících kolej).
- 2.6.6.11** Pokud je to nezbytně nutné z důvodu jednoznačného určení správce objektu nebo za účelem jednoznačné identifikace objektu (vyloučení záměny objektu), lze objekt popsat detailněji. Ve výjimečných případech je možné v přiměřeném rozsahu postupovat odchylným způsobem, např. uvést ulici, nebo křížující překážku u mimodrážních objektů.

## 2.7 Konvence označení dokumentace v elektronické podobě

- 2.7.1 Metodika stanovuje minimální požadavky pro odevzdávání dokumentace v elektronické podobě s ohledem na následné ukládání, správu a sdílení dat v datových skladech, a to s možností využití datové struktury v procesech přípravy a realizace staveb.
- 2.7.2 Struktura a obsahové náležitosti dokumentace odevzdávané v elektronické podobě musí odpovídat struktuře dokumentace stanovené Manuálem.
- 2.7.3 Otevřená a uzavřená forma dokumentace předávaná SŽ se nesmí lišit obsahem, strukturou ani označením a musí odpovídat listinné podobě. Pokud je otevřená forma jedné přílohy oproti formě uzavřené zpracována ve více formátech (např. tabulkové přehledy \*.xlsx jako součást výkresů), předávají se tyto soubory samostatně, vyjma případů uvedených v kap. 2.7.4. Identifikátor (viz kap. 3.1) zůstává pro všechny části shodný. V metadatech se u „Názvu přílohy“ doplní informace o typu souboru.  
Příklad: Dokument „Vytyčovací výkres“ se v uzavřené formě dokládá jako jeden soubor, jehož součástí je i seznam bodů. V otevřené formě se předává ve dvou částech: výkres ve formátu \*.dwg a seznam bodů ve formátu .xlsx. V metadatech bude název hlavní přílohy „Vytyčovací výkres“ a název podružné přílohy „Vytyčovací výkres – seznam bodů“. Název souboru bude shodný (viz příloha Příklad 2).
- 2.7.4 Pokud by při odevzdání dokumentace v digitální podobě došlo k rozdílu mezi otevřenou a uzavřenou formou z důvodu vyčlenění rozpisky (např. Technická zpráva je ve formátu \*.docx a rozpiska v \*.dwg), budou veškeré takto vyčleněné rozpisky vloženy do základního souboru pro rozpisku objektu. Soubor v otevřené formě pro rozpisku objektu bude obsahovat kromě základní rozpisky objektu i rozpisky pro technickou zprávu, případně pro jiné přílohy, u nichž není rozpiska součástí kmenového souboru.
- 2.7.5 V případě, že je dokumentace předávána na záznamových médiích (USB flash, DVD apod.), musí být zajištěno vzájemné provázání jednotlivých odkazů a vazeb mezi dokumenty.
- 2.7.6 Elektronický podpis, který je součástí příloh dokumentace a umožňuje ověření totožnosti podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě, musí být vždy zachován.
- 2.7.7 Základní konvence pro členění a označování souborů a složek:
- 2.7.7.1 Názvy souborů budou obsahovat pouze písmena, číslice a znak podtržítka. V názvech souborů nebudou užívány mezery ani tečky. Znak mezery se vždy nahradí podtržítkem „\_“ a znak tečky bude dle kontextu buď vynechán, nebo nahrazen podtržítkem „\_“.
  - 2.7.7.2 U objektů, podobjektů a objektů sdružených do skupiny se používá číslo objektu bez názvu, s vynecháním teček, mezer a pomlček. U podobjektů se mezi číslo objektu a podobjektu vloží podtržítka „\_“ (viz níže).
  - 2.7.7.3 V případech, kdy se část dokumentace větví na více složek (které jsou v listinné podobě ve spisových deskách), nebo u objektů členěných na podobjekty, budou tyto dokumenty rozčleněny do samostatných složek (adresářů/podadresářů) strukturou odpovídající členění dokumentace.
  - 2.7.7.4 Označení složek a souborů (vyjma označení jednotlivých objektů) bude zahrnovat pouze alfanumerický znak reprezentující část, nebo dílčí část dokumentace. Označení vychází ze základní struktury definované legislativou bez doplňujícího názvu (např. příloha Průvodní list bude mít označení pouze „A“ a **NE A\_Přůvodní\_list**).
  - 2.7.7.5 Dokumentace objektů bude vždy rozčleněna do složek, které budou reprezentovat Základní řady objektů (např. označení složky D140 reprezentuje řadu objektů dle Podrobných řad SO141 až SO148). V případě, že v dané základní řadě se žádný objekt nenachází, bude číslování vynecháno.
  - 2.7.7.6 Složky Základní řady (např. D120) lze dále členit do dalších podsložek reprezentujících Podrobnou řadu, pokud je to pro přehled dokumentace vhodné (např. složka D121 pro objekty nástupiště). V takových případech však musí být ve složce vždy zařazeny veškeré objekty, podobjekty, případně skupiny objektů v dané Podrobné řadě. Název podsložky bude D121.
  - 2.7.7.7 Složky jednotlivých objektů nebo skupin objektů budou označovány pouze číslem objektu bez označení Základní řady, tj. pouze SO1311102 nebo SK11311 atd.

- 2.7.7.8 Složky jednotlivých podobjektů budou označovány pouze číslem objektu bez označení Základní řady a s doplněním čísla podobjektu podtržítkem, tj. SOXXXXXXXX\_01. Složky podobjektů budou mít vždy nad sebou složku objektu.
- 2.7.7.9 Přílohy jednotlivých objektů/podobjektů nebo skupin objektů budou zařazeny do složek nebo ve volném zařazení, ve formátu označení bez mezer, teček a pomlček, s využitím znaku podtržítka mezi označením přílohy a objektu/podobjektu, tj. ve formátu SO1314501\_D1\_1\_001, u podobjektů SO1314501\_01\_D1\_1\_001 nebo u skupin objektů SK11311\_D1\_1\_001.
- 2.7.7.10 Dokumentace v elektronické podobě bude rozčleněna na dokumenty zařazené do složek. Některé složky (adresáře) jsou povinné a některé lze vynechat v případě, že se ve stavbě daná část dokumentace nenachází, případně není příslušná část dokumentace dále členěna, a i v listinné formě se jedná pouze o jeden dokument (např. některé přílohy dokladové části).
- 2.7.7.11 Maximální povolená délka cesty k souboru (včetně názvu a přípony) je 200 znaků.

## 2.7.7.12 Povinné a nepovinné složkové struktury dle členění dokumentace:

| Označení              | Struktura        | Název části                                                                                                              |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                     | Povinná složka   | Průvodní zpráva                                                                                                          |
| B                     | Povinná složka   | Souhrnná technická zpráva                                                                                                |
| C                     | Povinná složka   | Situační výkresy                                                                                                         |
| C1                    | Volitelná složka | Situační výkres širších vztahů                                                                                           |
| C2                    | Volitelná složka | Katastrální situační výkres                                                                                              |
| C3                    | Volitelná složka | Koordinační situační výkres                                                                                              |
| C4                    | Volitelná složka | Speciální výkresy                                                                                                        |
| C5                    | Volitelná složka | Dělení nebo scelení pozemků                                                                                              |
| D                     | Povinná složka   | Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení                                                             |
| D000 až D900          | Povinná složka   | Členění dokumentace objektů dle Základních řad viz. 2.4.4<br>U Podrobných řad viz. 2.5.6 je složková struktura volitelná |
| <b>Dokladová část</b> |                  |                                                                                                                          |
| E                     | Povinná složka   | Dokladová část pro správní řízení                                                                                        |
| E1                    | Povinná složka   | Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů                                                   |
| E2                    | Povinná složka   | Doklad podle jiného právního předpisu                                                                                    |
| E3                    | Povinná složka   | Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí                                                                            |
| E4                    | Povinná složka   | Vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury                                                          |
| E5                    | Povinná složka   | Projekt zpracovaný báňským projektantem                                                                                  |
| E6                    | Povinná složka   | Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace              |
| E7                    | Povinná složka   | Průzkumy                                                                                                                 |
| E8                    | Povinná složka   | Soubor výsledků zeměměřických činností                                                                                   |
| E9                    | Povinná složka   | Projekt výsledků zeměměřických činností                                                                                  |
| E10                   | Povinná složka   | Doklady o provedení ES ověření provozní a technické propojenosti dráhy ve fázi návrhu                                    |
| E11                   | Povinná složka   | Stanovisko oznámeného subjektu                                                                                           |
| N                     | Povinná složka   | Podklady v oblasti životního prostředí                                                                                   |
| N1                    | Povinná složka   | Doklady objednatelů                                                                                                      |
| N2                    | Volitelná složka | Doklady o projednání                                                                                                     |
| N3                    | Povinná složka   | Energetické výpočty                                                                                                      |
| N4                    | Povinná složka   | Posouzení v rámci procesu řízení rizik,                                                                                  |
| N5                    | Povinná složka   | Podklady pro publicitu a propagaci                                                                                       |
| N6                    | Povinná složka   | Dokumentace pro registr subsystémů                                                                                       |
| N7                    | Povinná složka   | Ostatní průzkumy a studie                                                                                                |
| N8                    | Povinná složka   | Ostatní dokumenty a doklady                                                                                              |
| O                     | Povinná složka   | Geodetické podklady a měření                                                                                             |
| R                     | Povinná složka   | Fyzická ochrana objektů                                                                                                  |
| R1                    | Volitelná složka | Náklady stavby                                                                                                           |
| R2                    | Povinná složka   | Souhrnný rozpočet                                                                                                        |
| R90                   | Volitelná složka | Náklady SO a PS                                                                                                          |
| R98                   | Volitelná složka | SO999.90.90 - Nakládání s odpady a materiály k opětovnému využití                                                        |
|                       |                  | SO999.98.98 – Všeobecný objekt                                                                                           |

2.7.8 Součástí jednotlivých dokumentů budou Metadata s označením „SZ“, které budou zohledňovat obsahové náležitosti uvedené v popisovém poli jednotlivých příloh dokumentace, a to následovně:

| Metadata       |                           |                                                              |                                          |                         |                     |                        |                |                                   |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Označení části | Označení dílčí části/řady | Název části                                                  | Název objektu/dílčí části:               | Číslo objektu/komplexu: | Číslo přílohy typ : | Číslo přílohy pořadí : | Název přílohy: | Název dílčí části přílohy         |
| A              | -                         | Průvodní zpráva                                              | Průvodní_list                            | -                       | -                   | -                      | -              | -                                 |
| A              | -                         | Průvodní zpráva                                              | Průvodní_list                            | -                       | -                   | 1                      | 001            | Průvodní_list                     |
| B              | -                         | Souhrnná technická zpráva                                    | Souhrnná_technická_zpráva                | -                       | -                   | -                      | -              | -                                 |
| B              | B1                        | Souhrnná technická zpráva                                    | Souhrnná_technická_zpráva                | -                       | -                   | 1                      | 000            | Souhrnná_technická_zpráva         |
| B              | B8                        | Zásady organizace výstavby                                   | Zásady_organizace_výstavby               | -                       | -                   | -                      | -              | -                                 |
| B              | B8                        | Zásady organizace výstavby                                   | Zásady_organizace_výstavby               | -                       | -                   | X                      | 000            | Rozpiska                          |
| B              | B8                        | Zásady organizace výstavby                                   | Zásady_organizace_výstavby               | -                       | -                   | 1                      | 001            | Technická_zpráva                  |
| B              | B8                        | Zásady organizace výstavby                                   | Zásady_organizace_výstavby               | -                       | -                   | 2                      | 001            | Situace_ploch_zařízení_staveniště |
| B              | B8                        | Zásady organizace výstavby                                   | Zásady_organizace_výstavby               | -                       | -                   | 2                      | 002            | Harmonogram_výstavby              |
| B              | B8                        | Zásady organizace výstavby                                   | Zásady_organizace_výstavby               | -                       | -                   | 2                      | 003            | Schema_stavebních_postupů         |
| C              | -                         | Situační výkresy                                             | Situační_výkresy                         | -                       | -                   | -                      | -              | -                                 |
| C              | C1                        | Situační výkres širších vztahů                               | Situační_výkres_širších_vztahů           | -                       | -                   | 2                      | 001            | Situační_výkres_širších_vztahů    |
| C              | C3                        | Koordinační situační výkres                                  | Koordinační_situační_výkres              | -                       | -                   | -                      | -              | -                                 |
| C              | C3                        | Koordinační situační výkres                                  | Koordinační_situační_výkres              | -                       | -                   | 2                      | 001            | Koordinační_situační_výkres       |
| C              | C3                        | Koordinační situační výkres                                  | Koordinační_situační_výkres              | -                       | -                   | 2                      | 002            | Koordinační_situační_výkres       |
| C              | C3                        | Koordinační situační výkres                                  | Koordinační_situační_výkres              | -                       | -                   | 2                      | 003            | Koordinační_situační_výkres       |
| C              | C3                        | Koordinační situační výkres                                  | Koordinační_situační_výkres              | -                       | -                   | 2                      | 004            | Koordinační_situační_výkres       |
| C              | C3                        | Koordinační situační výkres                                  | Koordinační_situační_výkres              | -                       | -                   | 2                      | 005            | Koordinační_situační_výkres       |
| D              | -                         | Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení | -                                        | -                       | -                   | -                      | -              | -                                 |
| D              | D110                      | Objekty kolejového svršku a spodku                           | ŽST_Přibyslav_železniční_svršek_a_spodek | -                       | -                   | -                      | -              | -                                 |
| D              | D110                      | Objekty kolejového svršku a spodku                           | ŽST_Přibyslav_železniční_svršek_a_spodek | SK11311XX               | -                   | -                      | -              | -                                 |
| D              | D110                      | Objekty kolejového svršku a spodku                           | ŽST_Přibyslav_železniční_svršek_a_spodek | SK11311XX               | XX                  | X                      | 000            | Rozpiska                          |
| D              | D110                      | Objekty kolejového svršku a spodku                           | ŽST_Přibyslav_železniční_svršek_a_spodek | SK11311XX               | XX                  | X                      | 001            | Seznam_příloh                     |
| D              | D110                      | Objekty kolejového svršku a spodku                           | ŽST_Přibyslav_železniční_svršek_a_spodek | SK11311XX               | D1                  | 1                      | 001            | Technická_zpráva                  |
| D              | D110                      | Objekty kolejového svršku a spodku                           | ŽST_Přibyslav_železniční_svršek_a_spodek | SK11311XX               | D1                  | 2                      | 011            | Situace                           |
| D              | D110                      | Objekty kolejového svršku a spodku                           | ŽST_Přibyslav_železniční_svršek_a_spodek | SK11311XX               | D1                  | 2                      | 012            | Situace                           |
| D              | D110                      | Objekty kolejového svršku a spodku                           | ŽST_Přibyslav_železniční_svršek_a_spodek | SK11311XX               | D1                  | 2                      | 021            | Podélný_profil                    |
| D              | D110                      | Objekty kolejového svršku a spodku                           | ŽST_Přibyslav_železniční_svršek_a_spodek | SK11311XX               | D1                  | 2                      | 022            | Podélný_profil                    |
| D              | D120                      | Objekty dopravních ploch dráhy                               | ŽST_Přibyslav_nástupišť                  | -                       | -                   | -                      | -              | -                                 |
| D              | D120                      | Objekty dopravních ploch dráhy                               | ŽST_Přibyslav_nástupišť                  | SO1211101               | -                   | -                      | -              | -                                 |
| D              | D120                      | Objekty dopravních ploch dráhy                               | ŽST_Přibyslav_nástupišť                  | SO1211101               | XX                  | X                      | 000            | Rozpiska                          |
| D              | D120                      | Objekty dopravních ploch dráhy                               | ŽST_Přibyslav_nástupišť                  | SO1211101               | XX                  | X                      | 001            | Seznam_příloh                     |
| D              | D120                      | Objekty dopravních ploch dráhy                               | ŽST_Přibyslav_nástupišť                  | SO1211101               | D1                  | 1                      | 001            | Technická_zpráva                  |
| D              | D120                      | Objekty dopravních ploch dráhy                               | ŽST_Přibyslav_nástupišť                  | SO1211101               | D1                  | 2                      | 001            | Situace                           |
| D              | D120                      | Objekty dopravních ploch dráhy                               | ŽST_Přibyslav_nástupišť                  | SO1211101               | D1                  | 2                      | 002            | Půdorys                           |
| D              | D120                      | Objekty dopravních ploch dráhy                               | ŽST_Přibyslav_nástupišť                  | SO1211101               | D1                  | 2                      | 003            | Příčné_řezy                       |

2.7.9 V případě, že se některá část popisového pole nevyplňuje, data se také nevyplní.

2.7.10 Součástí metadat bude i kódové označení každé přílohy dokumentace, včetně označení (viz kap. 3) a to včetně označení jednotlivých adresářů.

### 3. KÓDOVÉ OZNAČENÍ PŘÍLOH DOKUMENTACE

Kódové označení jednotlivých příloh dokumentace je součástí celkového zavádění procesu digitalizace ve stavebnictví. Kódové označení je primárně nastavované pro strojovou identifikaci příslušné části dokumentace (viz také kap. 0). Charakter, členění a rozsah kódového označení je navržen tak, aby odpovídal připravované legislativě k zákonu č. 330/2025 Sb. o správě informací o stavbě a vystavěném prostředí a o změně některých dalších zákonů.

#### 3.1 Konvence členění kódu

- 3.1.1 Kódové označení jednotlivých příloh dokumentace bude tvořeno strojově čitelným kódem, ze kterého bude možné identifikovat informace o stavbě a dokumentaci.
- 3.1.2 V kódovém označení nebudou použité jiné znaky (např. tečky a mezery) než jsou níže uvedené.
- 3.1.3 Členění kódu bude rozděleno do jednotlivých identifikátorů s pevnou strukturou jednotlivých pozic. V případě, že některá z pozic není obsazena, bude pozice označena znakem "X", mezery jsou označeny znakem " " pro **oddělovač**.
- 3.1.4 Rozsahu kódu je základní strukturou rozdělen na šesti skupin identifikátorů:

| skupina 1           | skupina 2           | skupina 3                                                       | skupina 4            | skupina 5            | skupina 6          |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| identifikace stavby | identifikace stádia | identifikace základní části dokumentace definované legislativou | identifikace objektu | identifikace přílohy | identifikace verze |

##### Skupina 1 – Identifikace stavby:

Zahrnuje interní kódové označení stavby, pod kterým je zařazená do plánu výstavby SŽ, viz kap. 3.2.1. Před interní kódové označení může být v metadatech a pojmenování souboru předřazeno přes oddělovač identifikační číslo stavby přiděleno stavebním úřadem nebo dotčeným orgánem v případě, že je to vyžadováno pro informační systém stavebního řízení. Přidělené identifikační číslo stavby dle stavebního řízení se do kódového označení pod popisovým polem neuvádí.

##### Skupina 2 – Identifikace stádia:

Zahrnuje kódové označení stádia projektové dokumentace dané stavby (viz kap. 3.2.2).

##### Skupina 3 – Identifikace základní části dokumentace definované legislativou:

Zahrnuje alfanumerické označení jednotlivých částí dokumentace definované legislativou, a to v rozsahu základního členění, případně rozšířeného členění definovaného Směrnicí. U dokumentace objektů se pro identifikaci základní části používá označení základní objektové řady definované vyhláškou č. 227/2024 Sb., viz kap. 2.4.4, a to včetně alfabetského znaku, který definuje, že se jedná o dokumentaci objektů, viz kap. 3.2.3.

##### Skupina 4 – Identifikace objektu:

Zahrnuje označení každého jednotlivého objektu nebo podobjektu stavby dle předepsaného členění, definované interní legislativou, viz kap. 3.2.4 a 3.2.5.

##### Skupina 5 – Identifikace přílohy:

Zahrnuje označení pořadového čísla přílohy jednotlivých dílčích částí nebo objektů, včetně identifikace charakteru přílohy v předepsané struktuře. U jednotlivých objektů, případně podobjektů je součástí identifikace charakteru přílohy i alfanumerické označení přílohy definované legislativou v rozšíření dle Směrnice, viz kap. 3.2.6.

##### Skupina 6 – Identifikace verze:

Zahrnuje označení verze jednotlivých příloh dokumentace, viz kap. 3.2.8.

- 3.1.5 Podrobný kód stavby je sestaven ze znaků alfabetyckých "Z", numerických "Y" a oddělovače "\_ " o celkovém počtu pozic 47, **žádná z pozic kódu nezůstává bez označení**.

| Pozice kódu         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |                     |    |    |    |    |                    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |    |    |    |    |           |    |          |    |         |    |    |    |    |    |    |  |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---------------------|----|----|----|----|--------------------|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|----|----|----|----|-----------|----|----------|----|---------|----|----|----|----|----|----|--|
| 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12                  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17                 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22        | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32         | 33 | 34 | 35 | 36 | 37        | 38 | 39       | 40 | 41      | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |  |
| Skupina 1           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | Skupina 2           |    |    |    |    | Skupina 3          |    |    |    |    | Skupina 4 |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Skupina 5  |    |    |    |    | Skupina 6 |    |          |    |         |    |    |    |    |    |    |  |
| Označení investora: |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | Stupeň dokumentace: |    |    |    |    | Část/Číselná řada: |    |    |    |    | Objekt:   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Podobjekt: |    |    |    |    | Typ:      |    | Příloha: |    | Revize: |    |    |    |    |    |    |  |
| Z                   | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y  | Y  | Z                   | Z  | Z  | Z  |    | Z                  | Y  | Y  | Y  | Z  | Z         | Y  | Y  | Y  | Y  | Y  | Y  | Y  | Y  | Y  | Y          | Y  | Y  | Z  | Y  |           | Y  | Y        | Y  | Y       | Y  | Y  | Y  | Y  | Y  | Y  |  |

\*) pro pracovní verze dokumentu bude použitý alfabetycký znak

## 3.2 Popis identifikátorů kódu

### 3.2.1 Identifikátor označení investora [ZYYYYYYYYY] – celkem 11 pozic

Identifikátor Skupiny 1 - jedná se o označení, kterým identifikuje stavby SŽ zařazené do plánu financovaných staveb. Každé stavbě SŽ je přidělováno kódové označení (např. S-kód) a slouží pro její evidenci po celou dobu přípravy a realizace. S-kód je předán zhotoviteli dokumentace zástupcem SŽ. Označení investora je u staveb SŽ přiděleno každé stavbě při jejím začlenění do plánu a je po celou dobu přípravy a realizace shodné. Přidělené kódové označení stavby, které má standardně 10 pozic, je možné rozšířit o pozici v případech, kdy je stavba rozdělena na více staveb (např. z důvodu financování, stavebního řízení, etapizace výstavby).

V případě jiného označení stavby SŽ (např. u staveb údržby a oprav) lze pro identifikátor označení investora použít „číslo připravované akce“ s označením **P** na první pozici a číselným kódem v celkovém počtu 9 pozic zohledňujícím číslo úseku, rok založení a pořadové číslo akce.

- **Pozice v kódu: [1]**  
1. pozice identifikátoru: označení – **S** (**P** u staveb údržby a opravy viz níže)
- **Pozice v kódu: [2]**  
2. pozice identifikátoru: hodnota označující charakter stavby  
(**5**=neinvestice; **6**=investice)
- **Pozice v kódu: [3]**  
3. pozice identifikátoru: hodnota označující zástupce organizační jednotky  
(**1**=GR; **2**=SSV; **3**=SSZ; pro SSVRT kód nespecifikován)
- **Pozice v kódu: [4\_5]**  
4. a 5. pozice identifikátoru: rok vygenerování kódu stavby
- **Pozice v kódu: [6\_7\_8\_9\_10]**  
6. až 10. pozice identifikátoru: číselná pořadí vyjadřující zavedení stavby do plánu staveb SŽ
- **Pozice v kódu: [11]**  
11. pozice identifikátoru: pozice je určena pro dodatečně rozdělení stavby s jedním kódem na více staveb  
(hodnota od **1** do **9**, případně, když k rozdělení nedochází se uvede znak "X")

### 3.2.2 Identifikátor stupně dokumentace [\_ZZZZ] – celkem 5 pozic včetně oddělovače

Identifikátor Skupiny 2 - jedná se o zkratku tvořenou alfabetyckými znaky, kterými se identifikuje stupeň zpracovávané dokumentace v zavedené konvenci čtyř znaků. V případě zkratk jednotlivých stupňů dokumentace, kdy zkratka není vyjádřena čtyřmi znaky, se použije na zbývající pozice znak "X".

- **Pozice v kódu: [12] oddělovač "\_ "**
- **Pozice v kódu: [13\_14\_15\_16]**  
2. až 5. pozice identifikátoru: zkratka vyjadřující stupeň dokumentace  
**STUX** – studie  
**ZPXX** – záměr projektu \*)  
**AZPX** – aktualizace záměru projektu \*)  
**DURX** – dokumentace pro územní řízení  
**DUSL** – dokumentace pro společné povolení (liniový zákon)  
**DUSP** – dokumentace pro společné povolení  
**DSPX** – dokumentace pro stavební povolení

**DPSX** – dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury (dle vyhlášky č. 227/2024 Sb.)

**PDPS** – dokumentace pro provádění stavby dráhy

**RDSX** – realizační dokumentace

**Dokumentace skutečného provedení stavby**

v členění na: **GSPS** – geodetická část

**MSPS** – geodetická část pro DTMŽ

**DSPS** – technická část

**KDSP** – dokumentace pro kolaudaci

3.2.3 Identifikátor části dokumentace [**ZYYY**] – celkem 5 pozic včetně oddělovače

Identifikátor Skupiny 3 - jedná se o označení dokumentace stavby dle zavedené konvence vycházející z příslušné Vyhlášky. Nad rámec označení základního členění dokumentace (viz kap. 2.1.2) a členění dokumentace objektů (viz kap. 2.4.3 a 2.4.4) budou doplněné, pro účely kódového označení dokladové části, písmenné znaky „**E**“ „**N**“ „**O**“ „**P**“ a „**R**“ (viz níže). Pro stupně Studie a ZP bude použité označení odpovídající Směrnici, viz níže. V případě, že je některá z pozic neobsazena, použije se na pozici znak „**X**“.

- **Pozice v kódu: [17] oddělovač „\_“**

- **Pozice v kódu: [18]**

2. pozice identifikátoru u stupně Studie bude odpovídat kapitole 2.1.3. Ve stupni ZP bude na této pozici uvedeno označení jednotlivých příloh ZP, viz níže. Základní dokument ZP bude bez označení:

**A** – Formuláře VZOR 80 – 83

**B** – Požadavky na ITS

**C** – Dokumentace hodnocení ekonomické efektivnosti projektu nebo analýzy výsledků a dopadů projektu

**D** – Oponentní posudek

**E** – Vyjádření investora k oponentnímu posudku

**F** – Situace projektu

**G** – Doložení současného stavu

**H** – Výpočet stavebních nákladů

**K** – Srovnání celkových nákladů akce

**L** – Ostatní přílohy

**M** – Neveřejné přílohy

**N** – Doklady objednatele

2. pozice identifikátoru u označení části dokumentace dle Vyhlášky od stupně DPS:

**A** – Průvodní zpráva

**B** – Souhrnná technická zpráva

**C** – Situační výkresy

**D** – Dokumentace objektů

**E** – Dokladová část pro správní řízení

**N** – Doklady objednatele

**O** – Fyzická ochrana objektů

**P** – Podklady pro vypracování dokumentace

(v případě, že je požadováno Směrnici)

**R** – Náklady stavby

- **Pozice v kódu: [19\_20\_21]**

3. až 5. pozice identifikátoru:

číselné označení dílčí části vycházející z legislativy nebo interních předpisů. U dokumentace objektů se použije označení základní řady viz kap. 2.4.4. V případě, že je některá z pozic neobsazena, použije se na pozici znak „**X**“.

### 3.2.4 Identifikátor čísla objektu [**\_ZZYYYYYY**] – celkem 10 pozic včetně oddělovače

Jedná se o označení objektu dle konvence uvedené v kap. 2.5 (v kódovém označení bude vynechán z označení objektu znak tečky, případně pomlčky a mezera). V případech, kdy je víc objektů sdružených do jedné dokumentace, se použije označení SK resp. PK vyjadřující skutečnost, že se jedná o část dokumentace zahrnující víc objektů (sdružené objekty) a číselné označení na pozicích identifikátoru 25 až 30 bude upraveno dle kap. 3.3. V případě, že jsou pozice neobsazené, použije se na pozicích znak "**X**".

- **Pozice v kódu: [22]** **oddělovač "\_"**
- **Pozice v kódu: [23\_24]**  
2. a 3. pozice identifikátoru: označení objektu  
**SO** – objekt stavební části  
**PS** – objekt technologické části  
**SK** – označení pro sdružené objekty  
**PK** – označení pro sdružené objekty
- **Pozice v kódu: [25\_26\_27\_28\_29\_30\_31]**  
4. až 9. pozice identifikátoru: číselné označení objektu dle kapitoly 2.5.

### 3.2.5 Identifikátor podobjektu [**\_YY**] – celkem 3 pozice včetně oddělovače

Jedná se o označení podobjektů (viz kap. 2.2.5.2). V případě, že není objekt rozdělen do podobjektů, použije se na pozici znak "**X**".

- **Pozice v kódu: [32]** **oddělovač "\_"**
- **Pozice v kódu: [33\_34]**  
2. a 3. pozice identifikátoru: pořadová číslo podobjektu

### 3.2.6 Identifikátor typu přílohy [**\_Y**] – celkem 5 pozic včetně oddělovačů

- **Pozice v kódu: [35]** **oddělovač "\_"**
- **Pozice v kódu: [36\_37]**  
2. a 3. pozice identifikátoru: identifikátor se používá pouze pro označení příloh dokumentace objektů. U ostatních částí dokumentace se použije na pozici znak "**X**". Označení vychází ze základního členění dokumentace objektů definované vyhláškou č. 227/2024 Sb. Jedná se o označení charakteru přílohy dle kap. 2.3.2, případně 2.3.6 a 2.3.10. Na pozici 36 se u dokumentace objektů vždy použije alfabetský znak "**D**" a na pozici 37 numerický znak označující základní charakter přílohy, tj. D1 až D3. U Studie nebo ZP jsou pozice neobsazené.
- **Pozice v kódu: [38]** **oddělovač "\_"**
- **Pozice v kódu: [39]**  
5. pozice identifikátoru: označení části příloh se použijí u všech příloh dokumentace. Jedná se o označení, které identifikuje podrobně charakter každé konkrétní přílohy.  
**1** – Technická zpráva nebo jiná Textová část dokumentace  
**2** – Výkresová část  
**3** – Výkaz materiálu a prací / Technické podklady (viz kap 2.1.5)  
**0** – Označení v případě zahrnutí celé dokumentace v rozsahu textových, výkresových částí, a výkazů materiálu a prací do jedné přílohy (viz kap. 4.3.7.2)

### 3.2.7 Identifikátor čísla přílohy [**\_YYY**] – celkem 4 pozice včetně oddělovače

Jedná se o označení přílohy vyjadřující pořadové číslo přílohy v číslování dle zvyklostí dané profese (viz kap. 4.3.7.2).

- **Pozice v kódu:** [40] oddělovač " \_ "
- **Pozice v kódu:** [41\_42\_43]  
2. až 4. pozice identifikátoru: tříciferné číslo přílohy

### 3.2.8 Identifikátor typu a počtu revizí [**\_ZYY**] – celkem 4 pozice včetně oddělovače

Jedná se o část kódu, která identifikuje verzi dokumentace (viz kap. 4.3.4.1). U základního popisového pole použitého pro spisové desky (např. objektu) se použije označení poslední verze přílohy ve spisových deskách.

- **Pozice v kódu:** [44] oddělovač " \_ "
- **Pozice v kódu:** [45]  
2. pozice identifikátoru: označuje vztah přílohy k projednávání stavby:  
**P** – pracovní verze  
**O** – definitivní verze a verze  
**V** – varianta pracovní verze k pro vyjádření stanoviska a připomínky
- **Pozice v kódu:** [46\_47]  
3. a 4. pozice identifikátoru: pořadové číslo verze přílohy ve dvouciferném formátu. (viz kap. 4.3.4).

## 3.3 Kódové označení sdružených objektů

3.3.1 V případě, že s ohledem na charakter stavby, nebo stupeň dokumentace, bude víc objektů sdružených do jedné části dokumentace, bude kódové označení objektu upraveno tak, aby bylo patrné, že se jedná o zpracování více objektů v rámci jedné části dokumentace. Pravidla pro sdružení a označování objektů do jedné dokumentace jsou uvedeny v kap. 2.2.4 a 2.5.8.

3.3.2 Kódové označení dokumentace na pozicích [22\_30] uvedené v kap. 3.2.4, bude u sdružených objektů provedeno následovně:

- **Pozice v kódu:** [23\_24] označení sdružených objektů  
**SK**– sdružené stavební objekty  
**PK**– sdružené objekty technických a technologických zařízení
- **Pozice v kódu:** [25\_26\_27] označení Podrobné řady nebo Základní řady sdružených objektů
- **Pozice v kódu:** [28\_29] označení shodně s kap. 2.5.8
- **Pozice v kódu:** [30\_31] se neoznačuje (vyplněno znakem „X“)

## 4. POPISOVÉ POLE DOKUMENTACE

### 4.1 Všeobecné pravidla pro Popisové pole


- 4.1.1 Dle definice uvedené v kap. 1 se jedná o standardizovaný a strukturovaný prostor pro uvedení informací k identifikaci stavby a její části, včetně identifikace fyzických a právnických osob podílejících se na přípravě a zpracování dokumentace.
- 4.1.2 Každá příloha dokumentace musí mít Popisové pole, přičemž na výkresech se umísťuje Popisové pole vpravo dole. Popisové pole lze vynechat u některých příloh Dokladové části (viz poznámka v kap. 2.1.6).
- 4.1.3 V případě, že se příloha odevzdává pouze elektronicky (např. Souhrnný rozpočet a Náklady SO a PS), bude Popisové pole uvedeno jako první list dané přílohy.
- 4.1.4 Popisové pole dokumentace bude provedeno tak, aby barevné a rozměrové provedení loga SŽ odpovídalo kap. 3.1 dle Manuálu jednotného vizuálního stylu SŽ, který je k dispozici na [www.spravazeleznice.cz](http://www.spravazeleznice.cz)
- 4.1.5 Základní rozvržení a poměr velikosti jednotlivých polí uvedených v kap. 4.2 musí být vždy zachován, vyjma pole 8 (viz kap. 4.3.8). Velikost písma u názvu objektu lze v ojedinělých případech delších názvů objektů zmenšit.
- 4.1.6 Do Popisového pole nesmí zasahovat grafická ani jiná textová část dokumentace, vyjma případu použití Popisového pole na vloženou přílohu (viz kap. 4.2.3).
- 4.1.7 V případě, že některá část popisového pole „**6**“ nebo „**7**“ dle kap. 4.3.6 a 4.3.7 nebude vyplněna, vyplní se **jedním interpunkčním znakem** pomlčka (–) bez mezer.
- 4.1.8 Vzory popisového pole dle kap. 4.2.1, 4.2.2 a 4.2.3 jsou k dispozici zpracovateli ve formátech XLS, DGN a DWG a lze je na vyžádání předat.

## 4.2 Grafické podoby Popisového pole

### 4.2.1 Grafická podoba základního Popisového pole

Jedná se o Popisové pole (dále také „Rozpiska“) určené k použití pro **všechny samostatné přílohy dokumentace**, vyjma Rozpisky uvedené v kap. 4.2.2 a 4.2.3, a **to včetně spisových desek těchto příloh**, pokud jsou do nich přílohy dokumentace vloženy.

V případě, že s ohledem na charakter přílohy, pro kterou je základní popisové pole používáno, **nelze některou část vyplnit, zůstane tato část nevyplněna** (viz také kap. 4.1.7, 4.3.6 a 4.3.7).

|                                                                                   |            |                                                                        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| [[prostor pro logo institucí zajišťujících financování stavby]]                   |            |                                                                        |              |
| <b>[[!!! VYPLNĚNO POUZE NA PÍSEMNÝ POŽADAVEK OBJETNATELE !!!]]</b>                |            | <b>1</b> [kap.4.3.1]                                                   |              |
| Jiná ověření:                                                                     |            | Paré:<br>[otisk razítka počtu paré]                                    |              |
| Orientační schéma:                                                                |            | Razítko oprávněné osoby:<br>[s uvedením autorizace a odeslání přílohy] |              |
|  |            | <b>2</b> [kap.4.3.2]                                                   |              |
| Revize:                                                                           | Datum:     | Popis:                                                                 | Kontroloval: |
| 000                                                                               | 30.09.2019 | Definitivní odevzdání dokumentace                                      | Ing. Chytrý  |
|                                                                                   |            | <b>4</b> [kap.4.3.4]                                                   |              |
| <b>Stavebník/investor:</b>                                                        |            | <b>Správa železnic, státní organizace</b>                              |              |
| Adresa:                                                                           |            | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1                                        |              |
| Zástupce investora:                                                               |            | [příslušná SS nebo jiná OJ]                                            |              |
| Adresa:                                                                           |            | [ulice č.p./č.or., PSČ město/obec]                                     |              |
|                                                                                   |            | <b>5</b> [kap.4.3.5]                                                   |              |
| <b>Zhotovitel díla:</b>                                                           |            | <b>[Název organizace nebo sdružení dle SOD]</b>                        |              |
| Adresa:                                                                           |            | [ulice č.p./č.or., PSČ město/obec]                                     |              |
| Kontakt:                                                                          |            | T: [ +420 xxx xxx xxx]<br>E: [ xxxx@xxxx.xx]                           |              |
| Zhotovitel části/objektu:                                                         |            | <b>[Název organizace zhotovitele části/objektu]</b>                    |              |
| Adresa:                                                                           |            | [ulice č.p./č.or., PSČ město/obec]                                     |              |
| Kontakt:                                                                          |            | T: [+420 xxx xxx xxx]<br>E: [xxxx@xxxx.xx]                             |              |
| Hlavní projektant (HIP):                                                          |            | [jméno a titul]                                                        |              |
| Specialista:                                                                      |            | [jméno a titul]                                                        |              |
| <b>Název stavby/akce:</b>                                                         |            | <b>[Název stavby dle SOD]</b>                                          |              |
|                                                                                   |            | Označení investora:<br>S123456789                                      |              |
|                                                                                   |            | Zakázka:<br>[XYZ]                                                      |              |
| Název části:                                                                      |            | Dokumentace objektů                                                    |              |
| Název objektu/díle části:                                                         |            | Označení části:<br><b>D</b>                                            |              |
|                                                                                   |            | <b>Objekt/Skupina objektů:</b>                                         |              |
|                                                                                   |            | řada úsek řazení podobjekt                                             |              |
|                                                                                   |            | <b>S0131 .15.12 .01</b>                                                |              |
| Název přílohy:                                                                    |            | díle část/řada: typ přílohy: číslo přílohy:                            |              |
|                                                                                   |            | <b>D130 D.1. 2 003</b>                                                 |              |
| Název díle části přílohy:                                                         |            | <b>[např. km 123,456]</b>                                              |              |
| Odpovědný projektant:                                                             |            | Zpracovatel přílohy:                                                   |              |
| [jméno a titul]                                                                   |            | [jméno a titul]                                                        |              |
| Kraj:                                                                             |            | Měřítko: [např. 1:100]<br>Formáty: [např. 3x4]                         |              |
| [kraj nebo více krajů]                                                            |            | TUDU: [např. 0101 B1]                                                  |              |
|                                                                                   |            | Smluvní datum zpracování:<br><b>[DD.MM.RRRR]</b>                       |              |
| Označení investora:                                                               |            | Stupeň dokumentace:                                                    |              |
| S 1 2 3 4 5 6 7 8 9                                                               |            | D P S X                                                                |              |
| Díl část/základní řada:                                                           |            | Objekt:                                                                |              |
| D 1 3                                                                             |            | S O 1 3 1 1 5 1 2                                                      |              |
| Podobjekt:                                                                        |            | Typ přílohy:                                                           |              |
| 0 1                                                                               |            | D 1                                                                    |              |
| Příloha:                                                                          |            | Revize:                                                                |              |
| 2                                                                                 |            | 0 0 3                                                                  |              |
| Prostor pro další informace                                                       |            | 0 0 0                                                                  |              |
|                                                                                   |            | <b>8</b> [kap.4.3.8]                                                   |              |

#### 4.2.2 Grafická podoba Popisového pole celé stavby

Jedná se o Rozpisku určenou pro použití pouze pro popisové pole celé stavby, tj. pouze na hlavní spisové desky stavby a ZP.

Jedná se o Zkrácenou verzi základního popisového pole dle kap. 4.2.1.

|                                                                              |                                                                                              |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <small>[prostor pro logo institucí zajišťujících financování stavby]</small> |                                                                                              | <b>1</b> [kap.4.3.1]                     |
| <b>[!!! VYPLNĚNO POUZE NA PÍSEMNÝ POŽADAVEK OBJETNATELE !!!]</b>             |                                                                                              |                                          |
| Jiná ověření:                                                                |                                                                                              |                                          |
| <b>2</b> [kap.4.3.2]<br>volitelné pole pro vizualizaci                       | Paré:<br><small>[otisk razítka počtu paré]</small>                                           |                                          |
|                                                                              | <b>3</b> [kap.4.3.3]                                                                         |                                          |
|                                                                              | Razítko oprávněné osoby:<br><small>[s uvedením autorizované osoby a čísla oprávnění]</small> |                                          |
| Podpis:                                                                      |                                                                                              | Datum:                                   |
| Revize: 000                                                                  | Datum: 30.09.2019                                                                            | Popis: Definitivní odevzdání dokumentace |
|                                                                              |                                                                                              | Kontroloval: Ing. Chytrý                 |
| <b>4</b> [kap.4.3.4]                                                         |                                                                                              |                                          |

|                            |                                           |       |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------|
| <b>Stavebník/investor:</b> | <b>Správa železnic, státní organizace</b> | Logo: |
| Adresa:                    | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1           |       |
| Zástupce investora:        | [příslušná SS nebo jiná OJ]               |       |
| Adresa:                    | [ulice č.p./č.or., PSČ město/obec]        |       |

|                          |                                                 |                                |
|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Zhotovitel díla:</b>  | <b>[Název organizace nebo sdružení dle SOD]</b> | Logo:                          |
| Adresa:                  | [ulice č.p./č.or., PSČ město/obec]              |                                |
| Kontakt:                 | T: [ +420 xxx xxx xxx ]<br>E: [ xxxx@xxxx.xx ]  |                                |
| Hlavní projektant (HIP): | Ing. Esmeralda Kohoutková                       | Zakázka: [XYZ]                 |
|                          |                                                 | Označení investora: S123456789 |

|                           |                               |                                       |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Název stavby/akce:</b> | <b>[Název stavby dle SOD]</b> | Stupeň dokumentace:                   |
|                           |                               | <b>DPS</b>                            |
|                           |                               | Smluvní datum zpracování:             |
|                           |                               | <b>[DD.MM.RRRR]</b>                   |
|                           |                               | Kraj: Vysočina                        |
|                           |                               | Katastrální území: Strašnice [731943] |

|                             |                     |                           |                     |             |              |          |         |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------|--------------|----------|---------|
| Označení investora:         | Stupeň dokumentace: | Dílčí část/základní řada: | Objekt:             | Podobjekt:  | Typ přílohy: | Příloha: | Revize: |
| S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X       | Z P X X             | X X X X                   | X X X X X X X X X X | X X X X X X | X X X X      | X X X X  | 0 0 0   |
| Prostor pro další informace |                     |                           |                     |             |              |          |         |
| <b>8</b> [kap.4.3.8]        |                     |                           |                     |             |              |          |         |

#### 4.2.3 Grafická podoba Popisového pole vložené přílohy

4.2.3.1 Jedná se o Rozpisku, která je určena pouze pro případy, kdy dochází, s ohledem na charakter stavby, nebo stupeň dokumentace, ke sloučení všech příloh do jedné přílohy v „sešitovém“ provedení, tj. **kdy jsou výkresové přílohy, výpočty i výkaz výměr pouze přílohou textové části dokumentace** (viz kap. 4.3.7.2).

|                             |                                        |                                   |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Revize:                     | Datum:                                 | Popis:                            | Kontroloval:                                 |
| 000                         | 30.09.2019                             | Definitivní odevzdání dokumentace | Ing. Chvrtý                                  |
| Název části:                | Dokumentace objektů                    |                                   | Označení části: <b>D</b>                     |
| Název objektu/díleč části:  | <b>[např. ŽST Malá, přejezd P6003]</b> |                                   | Objekt/Skupina objektů:                      |
|                             |                                        |                                   | řada úsek řazení podobjekt                   |
|                             |                                        |                                   | <b>S0131 .15.12 .01</b>                      |
| Název přílohy:              | <b>[např. Příčný řez]</b>              |                                   | díleč část/řada: typ přílohy: číslo přílohy: |
| Název díleč části přílohy:  | <b>[např. km 123,456]</b>              |                                   | <b>D130 D.1. 2 003</b>                       |
| Odpovědný projektant:       | Zpracovatel přílohy:                   | Měřítko: [např. 1:100]            | Stupeň dokumentace:                          |
| [jméno a titul]             | [jméno a titul]                        | Formáty: [např. 3xA4]             | <b>DPS</b>                                   |
| Kraj:                       | Katastrální území:                     | TUDU:                             | Smluvní datum zpracování:                    |
| [kraj nebo více krajů]      | [např. Strašnice 731943]               | [např. 0101 B1]                   | <b>[DD.MM.RRRR]</b>                          |
| Označení investora:         | Stupeň dokumentace:                    | Díleč část/základní řada:         | Objekt:                                      |
| S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X       | D P S X                                | D 1 3 0                           | 0 1 3 1 1 5 1 2                              |
| Prostor pro další informace |                                        |                                   |                                              |

#### 4.2.3.2 Použití vložených příloh:

- popisové pole vložené přílohy může být uplatněno jak na samostatný objekt, tak na sdružené objekty i na samostatně odevzdávané podobjekty;
- popisové pole musí být umístěno v pravém dolním rohu přílohy a do formátu listu, ve kterém se nachází, může zasahovat textová nebo grafická část přílohy;
- složení vložených příloh v „sešitovém“ provedení musí být provedeno tak, aby Rozpiska byla vždy nahoře ve směru čtení dokumentu jako první list;
- **vložená příloha musí mít vždy standardizovaný formát A4 nebo A3.**

### 4.3 Pravidla pro vyplnění popisového pole

Popisové pole bude u všech příloh dokumentace stejné (vyjma případů v kap. 4.2.2 a 4.2.3). V případě, že nelze některé části popisového pole vyplnit, bude pole vynecháno (např. u přílohy A Průvodní zpráva, se nevyplní číslo objektu, případně ani Název přílohy ani Název části přílohy, pokud se žádné přílohy nedokládají). Vynechané pozice budou vyplněné znakem „–“ (viz podrobný popis v kap. 4.3.6, 4.3.7).

#### 4.3.1 Pole pro loga institucí zajišťující financování stavby

Do tohoto pole se vloží loga institucí podílejících se na financování stavby (např. CEF, EU, SFDI, MD apod.). Logo státních institucí (SFDI, MD apod.) se uvádí vpravo a logo institucí dotačních programů vlevo.

Logo institucí podílejících se na spolufinancování nemusí být povinné. Standardě se pole u příloh dokumentace nevyplňuje, tj. u příloh s použitím Rozpisky dle kap. 4.2.1 a 4.2.3. Primárně je pole určené pro Rozpisku stavby dle kap. 4.2.2 a u ostatních příloh bude pole vyplněno pouze na základě požadavku SŽ.

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| prostor pro logo institucí zajišťujících financování stavby | <b>1</b> |
| Jiná ověření:                                               |          |

#### 4.3.2 Pole pro orientační schéma

Pole je určeno ke zlepšení a zrychlení orientace v dokumentaci. Do prostoru se vyplní základní schéma stavby s barevným vyznačením polohy umístění objektu, nebo skupiny objektů. V případě, že objekt zahrnuje polohově celou stavbu, bude barevně zvýrazněná celá stavba. Barevné vyznačení bude provedeno v černo-červené kombinaci, přičemž červeně vyznačený bude dotčený objekt. U příloh a objektů liniového charakteru, kdy se daná příloha nachází na více kladech listů, bude doplněn klad listů se zvýrazněním konkrétního listu vztahujícího se ke konkrétní příloze. Pole lze vynechat u malých staveb, případně u staveb s jednoduchou prostorovou orientací (např. stavba zahrnující pouze stanici).


U popisového pole celé stavby (viz kap. 4.2.2) je pole pro orientační schéma nahrazeno polem pro vizualizaci stavby. Toto pole je určeno pro případné grafické znázornění charakterizující danou konkrétní stavbu. Pole pro vizualizaci je nepovinné.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Orientační schéma:</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 10px; margin: 10px 0;"><p style="font-size: 2em; color: red; margin: 0;"><b>2</b></p><p style="color: red; margin: 5px 0;"><b>(pro základní popisové pole)</b></p></div> | <p>Razítko oprávněné osoby:</p> <p><i>(s uvedením autorizované osoby a čísla oprávnění)</i></p><br><br><p>Podpis: _____ Datum: _____</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>volitelné pole pro vizualizaci</div> <div style="text-align: center; font-size: 2em; color: red; font-weight: bold;">2</div> <div style="color: red; font-weight: bold;">(pro popisové pole celé stavby)</div> | <div>Paré:<br/><i>(otisk razítka počtu paré)</i></div> <div>Razítko oprávněné osoby:<br/><i>(s uvedením autorizované osoby a čísla oprávnění)</i></div> <div>Podpis: Datum:</div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.3.3 Pole pro otisk razítek

Jedná se o pole určené pro otisk razítek. Pole je taktéž určeno pro podpis oprávněných osob, případně jiných povinných záznamů vztahující se k danému otisku razítka v případě, že jsou vyžadována.

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Jiná ověření:</div> <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; color: red; font-weight: bold;">3.1</div> | <div>Paré:<br/><i>(otisk razítka počtu paré)</i></div> <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; color: red; font-weight: bold;">3.2</div>                                                                     |
| <div>Orientační schéma:</div>    | <div>Razítko oprávněné osoby:<br/><i>(s uvedením autorizované osoby a čísla oprávnění)</i></div> <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; color: red; font-weight: bold;">3.3</div> <div>Podpis: Datum:</div> |

- 4.3.3.1 Pole s označením „**Jiná ověření**“ [3.1] je určeno pro otisk razítek, nebo jiných oprávněných úředních záznamů (např. stavebního úřadu), nebo dalších oprávněných osob, podílejících se na zpracování dokumentace, vyjma osoby uvedené v poli [3.3].
- 4.3.3.2 Pole s označením „**Paré**“ [3.2] je určeno pro otisk razítka vyjadřujícího počet odevzdávaných dokumentací v listinné verzi dokumentace. V elektronické verzi dokumentace je pole nevyplněno.
- 4.3.3.3 Pole s označením „**Razítko oprávněné osoby**“ [3.3] je určeno pro otisk razítka oprávněné osoby s odbornou způsobilostí v rozsahu oprávnění, nebo registrace či jiného oprávnění k výkonu činnosti odpovídající předmětu specializace dané přílohy. Barva vlastnoručního podpisu a otisku autorizačního razítka nesmí být černá. V elektronické formě odevzdání je pozice nevyplněna, pokud není stanoveno jinak.

#### 4.3.4 Pole „Revize“ pro identifikaci verze dokumentace

| Revize:                                                         | Datum:     | Popis:                            | Kontroloval: |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|
| 000                                                             | 30.09.2019 | Definitivní odevzdání dokumentace | Ing. Chytrý  |
| <b>(pro popisové pole celé stavby a základní popisové pole)</b> |            |                                   |              |
|                                                                 |            |                                   |              |
|                                                                 |            |                                   |              |

4

|                            |                                           |                                                                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stavebník/investor:</b> | <b>Správa železnic, státní organizace</b> |  |
| Adresa:                    | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1           |                                                                                    |

| Revize:                                    | Datum:              | Popis:                            | Kontroloval: |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| 000                                        | 30.09.2019          | Definitivní odevzdání dokumentace | Ing. Chytrý  |
| <b>(pro popisové pole vložené přílohy)</b> |                     |                                   |              |
| Název části:                               | Železniční prejezdy | Označení části:                   |              |

4

4.3.4.1 Pole pro identifikaci verze dokumentace je označeno popisem „Revize“. Pole je určeno k označení verze příslušné části dokumentace s uvedeným datem, stručným popisem a jménem osoby, která prováděla kontrolu provedené revize. Revize dokumentace může být v **pracovní** nebo v **definitivní** verzi. Verze s označením **[V]** je variantou pracovní verze dokumentace (viz dále).

- Verze budou číslovány ve dvojčíslovém formátu vzestupnou řadou od hodnoty 01. Před číslem bude vložen identifikátor označující charakter verze dokumentace pracovní **[P]**/**[V]** nebo definitivní **[0]**.
- Každá dokumentace, která bude předávána SŽ nebo jiným třetím stranám, a to i dokumentace předávaná k projednání, posouzení nebo kontrole, bude označena verzí. Za definitivní verzi se pokládá ta verze **daného stupně dokumentace**, která je takto smluvně označena.

4.3.4.2 V popisovém poli revize jsou vždy dokladovány poslední čtyři revize dokumentace, tak aby bylo možné identifikovat, jaká verze dokumentace byla podkladem pro zpracování aktuální verze (vyjma popisového pole vložené přílohy (viz kap. 4.2.3)).

- Poslední platná verze** je vždy uvedena **v prvním řádku** pole. **Počet řádků** v poli Revize se **nemění**.
- U popisového pole **vložené přílohy** (viz kap. 4.2.3) je dokladována pouze jedna, poslední revize.
- Popis verzí v poli Revize bude zahrnovat text, který stručně a výstižně popíše obsah změny či účel dané verze dokumentace. Osoba uvedená v popisovém poli Revize je osoba, která příslušnou část dokumentace kontrolovala, může se tedy lišit od zpracovatele celé dané přílohy uvedeného v poli pro identifikaci zhotovitele. Jednotlivé verze dokumentace mohou kontrolovat různé osoby.
- Verze dokumentace s označením **V** (viz 4.3.4.4), **nebude** mít vyplněné pole „Datum“. Do pole „Popis“ se uvede text: **Vyjádření, stanoviska, připomínky** a do pole „Kontroloval“ se uvede osoba, která prováděla kontrolu dokumentace.

4.3.4.3 **Pracovní verze** dokumentace jsou označeny na první pozici písmenem „P“ a dvěma číselnými pozicemi vyjadřující vzestupnou řadou pořadí verze od hodnoty 01. Za pracovní verze dokumentace, je pokládána taková verze dokumentace, nebo její dílčí část, která je publikována za účelem projednání, nebo schválení ze strany investora. Za pracovní verzi je pokládána také dokumentace, nebo její dílčí část, odevzdávaná v rámci dílčího plnění díla, dle SOD, pokud tento termín není spojený s definitivním odevzdáním **příslušného stupně dokumentace**. Pro upřesnění se uvádí, že v rámci jedné části dokumentace (např. SO) mohou mít jednotlivé přílohy různé pracovní verze dokumentace.

**4.3.4.4** Specifické označení pracovní verze dokumentace [V00] je určeno pro verzi dokumentace nebo její části, která je podkladem k vydání stanoviska **třetích stran** (např. závazná stanoviska, stanoviska o poloze sítí, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů) a pro dokumentaci určenou k **závěrečnému připomínkovému řízení** SŽ dle SOD **příslušného stupně dokumentace**. Ve specifických případech, kdy je nutné opakovat závěrečné připomínkové řízení k dokumentaci v příslušném stupni (např. z důvodu zásadních změn technického řešení), bude dokumentace číslována vzestupně V01, V02 atd.

**4.3.4.5** **Definitivní verze** dokumentace jsou označené na první pozici hodnotou „0“ a dvěma číselnými pozicemi vyjadřující vzestupnou řadou pořadí verze od hodnoty 00. To znamená, že **smluvní datum** zpracování **příslušného stupně dokumentace** odpovídá datu **definitivního odevzdání** daného stupně dokumentace dle SOD, a verze dokumentace se označí **000**. Označení vzestupnou řadou počínaje hodnotou 001 se označuje změna dokumentace v příslušném stupni po definitivním odevzdání (např. z důvodu zapracování požadavků vzešlých ze správního řízení, vady díla apod). Při **vyplňování pole Revize v definitivní verzi** odevzdání daného stupně dokumentace, se veškeré **záznamy o pracovních verzích** dokumentace z popisového pole **odstraní**. Pro upřesnění se uvádí, že v rámci jednoho smluvního vztahu může dojít k odevzdání více definitivních verzí dokumentace např. DSP a PDPS.

#### 4.3.5 Pole pro identifikaci stavebníka/investora

V poli pro identifikaci stavebník/investora bude vždy vyplněna Správa železnic, státní organizace s adresou sídla společnosti. V případě, že je spoluinvestorem i jiný subjekt (např. místně příslušná obec), bude popisové pole upraveno individuálně po dohodě se zástupci všech zúčastněných stran).

V poli zástupce investora bude vyplněna provozní jednotka, která je ve věcech smluvních uvedena v SOD, a to celým názvem a s adresou sídla jednotky.

|                            |                                           |                                                                                                             |          |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Stavebník/investor:</b> | <b>Správa železnic, státní organizace</b> |  <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b> | <b>5</b> |
| Adresa:                    | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1           |                                                                                                             |          |
| Zástupce investora:        | Stavebí správa západ                      |                                                                                                             |          |
| Adresa:                    | Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9       |                                                                                                             |          |

#### 4.3.6 Pole pro identifikaci zhotovitele lze rozdělit do dvou částí:

- [6.1] pole pro identifikace zhotovitele
- [6.2] pole pro identifikaci osob, jako členů projektového týmu s vazbou k dokumentaci nebo její dané části

|                            |                                           |                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stavebník/investor:</b> | <b>Správa železnic, státní organizace</b> |  <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b> |
| Adresa:                    | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1           |                                                                                                             |
| Zástupce investora:        | Stavebí správa západ                      |                                                                                                             |
| Adresa:                    | Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9       |                                                                                                             |

|                                  |                                         |                                                                                       |                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Zhotovitel díla:</b>          | <b>Název organizace del SOD</b>         |  | <b>6</b>            |
| Adresa:                          | Konečná 1a, 180 00 Praha 8              |                                                                                       |                     |
| Kontakt:                         | T: +420 xxx xxx xxx<br>E: xxxxx@xxxx.xx |                                                                                       |                     |
| <b>Zhotovitel části/objektu:</b> | <b>Železniční projektování s.r.o</b>    |                                                                                       |                     |
| Adresa:                          | Nekonečná 8, 182 00 Praha 8             |  | <b>6.2</b>          |
| Kontakt:                         | T: +420 xxx xxx xxx<br>E: xxxxx@xxxx.xx |                                                                                       |                     |
| Hlavní projektant (HIP):         | Ing. Lumír Potměšilý                    | Specialista:                                                                          | Ing. Monika Báječná |

|                           |  |                           |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| <b>Název stavby/akce:</b> |  | <b>Označení invstora:</b> |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|

4.3.6.1 Pole pro identifikaci zhotovitele [6.1] se člení na identifikaci zhotovitele díla dle SOD a identifikaci příslušné části díla, ke které popisové pole náleží.

- **Zhotovitel díla** – v poli pro identifikaci se vyplní konkrétní údaje o hlavním zhotoviteli díla, případně sdružení, které je uvedené v SOD. Logo zhotovitele díla (nebo sdružení) bude vloženo pouze do vymezeného prostoru ve stanovené velikosti určené daným prostorem.

**Zhotovitel části/objektu** – v poli pro identifikaci se vyplní konkrétní údaje o zhotoviteli objektu/podobjektu, nebo jiné části díla (např. Průvodní zpráva). Logo zhotovitele části/objektu bude vloženo pouze do vymezeného prostoru ve stanovené velikosti určené daným prostorem. Popisové pole celé stavby (viz kap. 4.2.2) tuto část pole neobsahuje.

- Zhotovitel díla a zhotovitel části/objektu může být totožná právnická nebo fyzická osoba, i v tomto případě se obě pole vyplní.

4.3.6.2 V poli pro identifikaci konkrétních členů týmu zhotovitele [6.2], se vyplní osoby podílející se na zpracování příslušné části dokumentace. V případě, že jsou některé osoby definované SOD, budou tyto osoby vždy uvedené v příslušném poli, a to dle pozice nebo specializace.

- **Hlavní projektant (HIP)** - je osoba vedoucího týmu – projektový manažer Zhotovitele definovaný SOD. Vlastnoruční podpis se v poli nevyžaduje.
- **Specialista** – je osoba kvalifikovaného člena týmu Zhotovitele s profesní specializací, jehož náplní činností je zpracování části díla v pozici Odpovědného projektanta v oboru své specializace a současně koordinace návrhu technického řešení příslušné části díla v rámci dané specializace. V projektové hierarchii je podřízen Hlavnímu projektantovi. Jedná se o člena odborného personálu, který byl zhotovitelem doložen v nabídce veřejné zakázky na zpracování díla nebo určen v průběhu zpracování díla dle SOD. Vlastnoruční podpis se v poli nevyžaduje. V případě, že pro danou část díla není určena osoba Specialisty, pole nebude vyplněno (vyplní se znakem „-“).
- V případě, že jsou pole opatřena vlastnoručním podpisem, nesmí tento podpis být součástí elektronicky odevzdávané formy dokumentace s ohledem na obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Toto ustanovení se netýká digitálně podepsaných dokumentací.

4.3.7 Pole pro identifikaci stavby a části dokumentace je rozděleno celkově do čtyř částí:

- [7.1] pole pro identifikace stavby a objektu
- [7.2] pole pro označení a číslování přílohy
- [7.3] pole pro identifikace zpracovatele přílohy
- [7.4] pole pro ostatní informace vztahující se ke stavbě a příloze

U popisových polí celé stavby (viz kap. 4.2.2) a vložené přílohy se (viz kap. 4.2.3) budou vyplněna určena pole dle pravidel a systému základního popisového pole níže popsaného.

|                             |                           |                                        |                          |                                                                                          |            |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Název stavby/akce:</b>   |                           | <b>[Název stavby dle SOD]</b>          |                          | Označení investora:<br>S123456789                                                        |            |
| Název části:                |                           | Dokumentace objektů                    |                          | Zakázka:<br>[XYZ]                                                                        |            |
| Název objektu/díle části:   |                           | <b>[např. ŽST Malá, přejezd P6003]</b> |                          | Označení části:                                                                          |            |
|                             |                           | <b>7.1</b>                             |                          | <b>Objekt/Skupina objektů:</b><br>řada úsek řazení podobjekt<br><b>SO131 .15.12 7.01</b> |            |
| Název přílohy:              |                           | <b>[např. Příčný řez]</b>              |                          | díle část/řada: typ přílohy: číslo přílohy:<br><b>D130 D.1. 2 003</b>                    |            |
| Název díle části přílohy:   |                           | <b>[např. km 123,456]</b>              |                          |                                                                                          |            |
| Odpovědný projektant:       | Zpracovatel přílohy:      | Měřítko:                               | [např. 1:100]            | Stupeň dokumentace:                                                                      |            |
| [jméno a titul]             | [jméno a titul]           | Formáty:                               | [např. 3xA4]             | <b>DPS</b>                                                                               |            |
| Kraj:                       | Katastrální území:        | TUDU:                                  | [např. 0101 B1]          | Smluvní datum zpracování:                                                                |            |
| [kraj nebo více krajů]      | [např. Strašnice [731943] | [např. 0101 B1]                        |                          | <b>[DD.MM.RRRR]</b>                                                                      |            |
| Označení investora:         |                           | Stupeň dokumentace:                    | Díle část/základní řada: | Objekt:                                                                                  | Podobjekt: |
| S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X       |                           | D P S X                                | D 1 3 0                  | S O 1 3 1 1 5 1 2                                                                        | 0 1        |
| Prostor pro další informace |                           | Typ přílohy: Příloha: Revize:          |                          |                                                                                          |            |
|                             |                           | D 1 2 0 0 3 0 0 0                      |                          |                                                                                          |            |

Varianta pole 7.2 v případě sdružených objektů

|                             |                           |                                                |                          |                                                                                        |            |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Název stavby/akce:</b>   |                           | <b>[Název stavby dle SOD]</b>                  |                          | Označení investora:<br>S123456789                                                      |            |
| Název části:                |                           | Dokumentace objektů                            |                          | Zakázka:<br>[XYZ]                                                                      |            |
| Název objektu/díle části:   |                           | <b>Horní Dolní - Malá, přejezdy</b>            |                          | Označení části:                                                                        |            |
|                             |                           |                                                |                          | <b>Objekt/Skupina objektů:</b><br>řada úsek řazení podobjekt<br><b>SK131 .15 -- --</b> |            |
| Název přílohy:              |                           | <b>Příčný řez</b>                              |                          | díle část/řada: typ přílohy: číslo přílohy:<br><b>D130 D.1. 2 013</b>                  |            |
| Název díle části přílohy:   |                           | <b>Železniční přejezd P72145 - SO131.15.01</b> |                          |                                                                                        |            |
| Odpovědný projektant:       | Zpracovatel přílohy:      | Měřítko:                                       | [např. 1:100]            | Stupeň dokumentace:                                                                    |            |
| [jméno a titul]             | [jméno a titul]           | Formáty:                                       | [např. 3xA4]             | <b>DPS</b>                                                                             |            |
| Kraj:                       | Katastrální území:        | TUDU:                                          | [např. 0101 B1]          | Smluvní datum zpracování:                                                              |            |
| [kraj nebo více krajů]      | [např. Strašnice [731943] | [např. 0101 B1]                                |                          | <b>[DD.MM.RRRR]</b>                                                                    |            |
| Označení investora:         |                           | Stupeň dokumentace:                            | Díle část/základní řada: | Objekt:                                                                                | Podobjekt: |
| S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X       |                           | D P S X                                        | D 1 3 0                  | S K 1 3 1 1 5 X X                                                                      | X X        |
| Prostor pro další informace |                           | Typ přílohy: Příloha: Revize:                  |                          |                                                                                        |            |
|                             |                           | D 1 2 0 1 3 0 0 0                              |                          |                                                                                        |            |

4.3.7.1 Pole [7.1] pro identifikaci stavby a objektu:

- **Název stavby/akce:** uvede se přesný název stavby odpovídající SOD.
- **Název části:** uvede se přesný název souhrnných částí dle kap. 2.1.2 až 2.1.4 (A až R), případně dle kap. 2.1.6; u stupňů Studie/ZP **bez** označení části; (uvede se např. Souhrnná technická zpráva, **NE B-Souhrnná technická zpráva**).
- **Název objektu/díle části:** u objektů se uvede přesný název objektu **bez** čísla objektu (např. Propustek ev. km 123,456, **NE SO142.21.05-Propustek ev. km 123,456**). U sdružených objektů platí shodná pravidla viz kap. 2.6.  
Pole se použije také pro přílohy souhrnných částí dokumentace A až C nebo přílohy dokladové části E až R a u stupňů Studie/ZP; např. Koordinační situace dle upřesnění Názu dané Díle části (např. Koordinační situační výkres).

- **Název přílohy:** přesný název charakteru přílohy bez doplňujícího popisu dílčí části přílohy (např. *Situace*, ~~NE Situace km 123,200 – km 185,100~~). Pole se použije také pro název přílohy souhrnných nebo dokladových částí, pokud je obsahují. Například, když je v poli Název části uvedeno *Situace* (pro část C), v poli Název objektu/dílčí části bude uveden text *Koordinační situační výkresy*, tak v poli Název části bude uvedeno *Koordinační situace* s doplněním pole Název dílčí části přílohy *km 123,156 – 123,450*.
- **Název dílčí části přílohy:** doplní se upřesňující název přílohy potřebný pro identifikaci dílčí části přílohy (např. km 23,200 - 23,400). V případě, že daná příloha není členěná na části, pole se nevyplňuje. Pole se použije také pro doplňující název přílohy souhrnných nebo dokladových částí, pokud je obsahují. V případě, že pro danou část díla nelze pole vyplnit, použije se znak „-“.

#### 4.3.7.2 Pole [7.2] pro označení a číslování přílohy:

- **Označení investora:** identifikační kód zakázky (převážně S-kód) dle zavedeného systému označování staveb SŽ (viz kap. 3.2.1).
- **Zakázka:** kódové označení zakázky volitelné, dle systému označování zhotovitele stavby, pole je nepovinné.
- **Označení části:** označení dokumentace stavby dle zavedené konvence vycházející základní struktury Dokumentace viz. kap. 2.1.1 až 2.1.4. V označení části bude pouze **prvním alfabetycký znak bez číselná hodnoty**.
- **Číslo objektu/Skupiny objektů:** dle konvence označování objektů ve formátu vložených do oddělených polí např. u objektů SO131 | 45 | 03, nebo podobektů formátu SO131 | 45 | 03 | 01. U sdružených objektů se uvede označení ve formátu SK131 | 45. V případě, že pro danou část díla nelze pole vyplnit, použije se znak „-“.
- **Dílčí část/řada:** reprezentuje označení podrobného členění dílčí části zahrnující jak alfanumerické označení první pozice, tak následující číselnou hodnotu. Například, když je v poli Označení části uvedeno C v označení Dílčí části bude uvedeno konkrétně C.3 určené pro Koordinační situační výkresy a pořadí koordinační situace bude uvedeno v poli Číslo přílohy, přičemž pro Typ přílohy se použije určené označení, v tomto případě hodnota 2 dle kap 2.1.5. U části D Dokumentace objektů se použije pouze označení Základní řady viz kap. 2.4.4.  
**Typ přílohy:** pole je rozděleno na dvě části. První část pole je určena pro dokumentace objektů zpracovávaných dle Vyhlášky k novému stavebnímu zákonu č. 283/2021 Sb. Zahrnuje identifikaci části přílohy dle základního členění struktury objektů v hodnotě D.1 až D.3 viz kap 2.3.2. Druhá část pole zahrnuje specifikaci typu přílohy, která je pro typ určená od hodnoty 1 do 3 viz kap 2.1.5. V případech, kdy jsou s ohledem na charakter stavby nebo stupeň dokumentace zahrnuté veškeré přílohy do jedné části dokumentace odevzdávané v „sešitovém formátu“ viz kap. 2.3.11, bude pro pozici charakterizující typ přílohy použité označení **0** a pro jednotlivé vložené přílohy, dle charakteru hodnoty v rozmezí od 1 do 3.
- **Číslo přílohy:** vyplní se do každého pole číselná hodnota vyjadřující pořadí přílohy v trojčíferném formátu vzestupnou řadou od hodnoty 001, nebo ve stovkové řadě v případě členění příloh na dílčí celky (dle charakteru profese nebo konstrukce). V případě číslování ve stovkové řadě bude číslo vyjadřující násobky 100 vyjadřovat název dílčího celku a vzestupnou řadou v daném celku budou číslovány přílohy od hodnoty 101.

- 4.3.7.3 V poli [7.3] pro identifikaci konkrétních členů týmu zhotovitele, se vyplní osoby podílející se na zpracování příslušné části dokumentace:
- **Odpovědný projektant** – je osoba kvalifikovaného člena týmu Zhotovitele s profesní specializací, jehož náplní činností je zpracování části díla v oboru své specializace. V projektové hierarchii je osobou podřízenou Specialistovi. Jedná se o oprávněnou osobu zhotovitele, u které je vyžadováno doložení odborné způsobilosti v rozsahu oprávnění nebo registrace či jiného oprávnění k výkonu činnosti odpovídající předmětu specializace. Osoba odpovědného projektanta může také plnit funkci specialisty v případě, že je současně osobou kvalifikovaného člena týmu zhotovitele s profesní specializací pro části jím zpracovávaného díla. Vlastnoruční podpis se v poli nevyžaduje.
  - **Zpracovatel přílohy** – je osoba člena týmu zhotovitele, jehož náplní činností je zpracování dílčí části dokumentace pod vedením osoby Odpovědného projektanta v případě, že tento není zpracovatelem dílčí části dokumentace. V projektové hierarchii se jedná o osobu podřízenou Odpovědnému projektantovi. Vlastnoruční podpis se v poli nevyžaduje.
  - V případě, že jsou pole opatřena vlastnoručním podpisem, nesmí tento podpis být součástí elektronicky odevzdávané formy dokumentace s ohledem na obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Toto ustanovení se netýká digitálně podepsaných dokumentací.
  - Odpovědný projektant a Zpracovatel dílčí části mohou být osoby totožné. V případě, že pro danou část díla nelze pole vyplnit, použije se znak „–“.
- 4.3.7.4 Pole [7.4] je určené pro ostatní informace vztahující se k stavbě i dané příloze, zahrnuje informace o umístění stavby a ostatní informace souvisejících se zpracováním dokumentace.
- 4.3.7.5 Pole pro identifikaci v území zahrnuje informace vztahující se k objektu, stavbě:
- **Kraj:** vyplní se konkrétní kraj, kde se objekt nachází nebo převažující kraj nebo více krajů.
  - **Katastrální území:** vyplní se konkrétní název katastrálního území včetně čísla. V případě více katastrálních území se uvede odkaz na textovou část dokumentace „viz textová část“.
  - **TUDU:** vyplní se konkrétní definiční úsek, ve kterém je objekt situován. V případě, že je příloha situovaná ve více definičních úsecích, uvede se příslušný nadřazený traťový úsek, který pokrývá daný rozsah objektu. V případě, že se jedná o objekt, který nelze zařadit do žádného TUDU pole se vyplní znakem „–“.
- 4.3.7.6 Pole pro ostatní informace vztahující se k příloze a stavbě:
- **Stupeň dokumentace:** vyplní se konkrétní stupeň dokumentace v zavedené konvenci zkratk:
- ZP** – záměr projektu
- DUR** – dokumentace pro územní řízení
- DUSL** – projektová dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona
- DUSP** – projektová dokumentace pro společné povolení
- DSP** – projektová dokumentace pro stavební povolení
- DPS** – projektová dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury (dle vyhlášky č. 227/2024 Sb.)
- PDPS** – projektová dokumentace pro provádění stavby dráhy
- RDS** – realizační dokumentace
- dokumentace skutečného provedení stavby v členění na:
- GSPS** – geodetická část
- MSPS** – geodetická část pro DTMŽ
- DSPS** – technická část
- KDSP** – dokumentace pro kolaudaci

**Nikdy se nezapisuje více stupňů současně, např. DPS+PDPS, tj. vždy je nutné identifikovat pouze jeden konkrétní stupeň zpracování!**

- **Smluvní datum zpracování:** vyplní se smluvní datum odevzdání příslušného stupně dokumentace dle SOD. Toto datum je rozhodující k určení pracovních a definitivních verzí dokumentací. V případě, že zhotovitel zpracovává, dle SOD, více stupňů dokumentace uvede se definitivní odevzdání příslušného stupně dokumentace dle harmonogramu plnění díla.
- **Formáty:** vyplní se zejména u výkresové části dokumentace. Do pole se uvede standardizovaný typ formátů, pokud je daná část dokumentace v standardizovaných rozměrech (např. A4, A3, 3xA4). V ostatních případech se uvede přesný rozměr výkresu šířka x výška v [mm], např. (420x1800) bez uvedené měrné jednotky. V případě, že pro danou část díla nelze pole vyplnit nebo se jedná o textový dokument pouze ve formátu A4, použije se znak „-“.
- **Měřítko:** vyplní se hlavní měřítko výkresu. V případě, že pro danou část díla nelze pole vyplnit, použije se znak „-“.

4.3.8 Pole pro kódové označení přílohy je rozděleno na:

- [8.1] pole pro kódové označení investora
- [8.2] pole pro další informace

|                             |  |                          |  |                           |  |                           |  |
|-----------------------------|--|--------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|
| [jméno a titul]             |  | [jméno a titul]          |  | Formáty: [např. 3xA4]     |  | DPS                       |  |
| Kraj:                       |  | Katastrální území:       |  | TUDU:                     |  | Smluvní datum zpracování: |  |
| [kraj nebo více krajů]      |  | [např. Strašnice 731943] |  | [např. 0101 B1]           |  | [DD.MM.RRRR]              |  |
| Označení investora:         |  | Stupeň dokumentace:      |  | Dílčí část/základní řada: |  | Objekt:                   |  |
| S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X       |  | D P S X                  |  | D 1 3 0                   |  | S K 1 3 1 1 5 X X         |  |
| Prostor pro další informace |  |                          |  |                           |  | X X D 1 2 0 1 3 0 0 0     |  |

4.3.8.1 V poli [8.1] pro **kódové označení přílohy** se vyplní kód vztahující se k dané příloze dle pokynů uvedených v kap. 3.

Kódové označení přílohy v rozsahu daného počtu znaků a zachováním struktury lze variantně graficky upravit:

|                                                 |  |                          |  |                           |  |              |  |
|-------------------------------------------------|--|--------------------------|--|---------------------------|--|--------------|--|
| [kraj nebo více krajů]                          |  | [např. Strašnice 731943] |  | [např. 0101 B1]           |  | [DD.MM.RRRR] |  |
| Označení investora:                             |  | Stupeň dokumentace:      |  | Dílčí část/základní řada: |  | Objekt:      |  |
| S123456789X_DPSX_D130_SK13115XX_XX_D1_2_013_000 |  |                          |  |                           |  |              |  |

4.3.8.2 Pole [8.2] s označením **Prostor pro další informace** je určeno pro kódové, nebo jiné identifikační značení Zhotovitele, v případě, že je vyžadováno jeho interními předpisy a požadavky.

4.3.9 U rozsáhlejších dokumentací, které jsou rozdělené v listinné podobě do celků (například skladovacích boxů) bude pod pole pro kódové označení přílohy umístěna informace o identifikaci části dokumentace např. BOX A, BOX B apod.

## 5. SEZNAM DOKUMENTACE

### 5.1 Všeobecná pravidla pro vytvoření seznamu dokumentace

- 5.1.1 Každá ucelená část dokumentace, včetně podrobně členěných souhrnných částí dokumentace obsahujících další přílohy, **musí** mít soupis všech příloh s označením typu seznamu, dále také „Seznam“.
- 5.1.2 V základním členění se vždy bude jednat o:
- Seznam dokumentace stavby
  - Seznam příloh (u objektů i souhrnných částí dokumentace)
  - Seznam objektů
- 5.1.3 Další typy Seznamů dokládanych ke spisovým deskám, jako například Seznam objektů příslušné řady případně jiné Seznamy dokládané k Dokladové části, lze dokládat dle potřeb a charakteru příslušných částí dokumentace. I v těchto případech je nutné dodržet základní strukturu uvedenou níže.
- 5.1.4 V Seznamu budou vždy uvedené základní informace o stavbě, verzi jednotlivých příloh dokumentace nebo části dokumentace, kterou Seznam reprezentuje.
- 5.1.5 U Seznamu příloh, dokumentace jednotlivých objektů, včetně objektů sdružených do skupin objektů, bude vždy uveden seznam objektů, ke kterým se příslušná část dokumentace váže, a to včetně všech podobjektů.
- 5.1.6 Shodně s popisem pole pro identifikaci verze dokumentace (viz kap. 4.3.4) je Seznam dokládán pro pracovní nebo v definitivní verzi dokumentace.
- 5.1.7 Smluvní datum zpracování dokumentace musí korespondovat s datem odevzdání definitivní verze příslušného stupně dokumentace dle SOD.
- 5.1.8 V elektronické formě se musí jednat o typ dokumentu s aktivním odkazem na část dokumentace nebo přílohy, které Seznam reprezentuje.
- 5.1.9 V listinné formě bude Seznam pevně umístěn a spojen s odevzdávanou částí dokumentace, kterou reprezentuje.
- 5.1.10 V Seznamu dokumentace stavby v listinné formě se v případě odevzdávání rozsáhlé dokumentace, kdy je členěná například do archivačních boxů, do pole k textu „Seznam dokumentace stavby“ doplní informace o jaký box se jedná, např. „Seznam dokumentace stavby – box A“. V poli c) (viz kap. 5.2.2) musí být v těchto případech vyškrtnuty přílohy, které se v daném boxu nenachází. K odevzdané dokumentaci musí být doložen seznam archivačních boxů a jejich obsah.
- 5.1.11 Každý seznam bude mít kódové označení, které bude na pozicích 1 až 34 shodné s kódovým označením základního popisového pole dané přílohy (např. první Rozpiska „sešitového“ formátu, Rozpiska na spisové desky objektu apod.) a na pozici č. 35 až 43 bude vloženo označení **XX\_X\_001** a posléze bude následovat číslo revize seznamu (viz pole f) kap. 5.2.2).

## 5.2 Seznam dokumentace stavby

5.2.1 Jedná se o základní Seznam celé dokumentace, který strukturou odpovídá členění dokumentace dle Vyhlášky a současně zobrazuje strukturu členění stavby dle charakteru a rozsahu stavby.

5.2.2 Příklad grafické podoby „Seznamu dokumentace stavby“:

| Seznam dokumentace stavby                        |                                                                     |                      |                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Název stavby:                                    | Rekonstrukce žst. Horní Dolní <b>a)</b>                             |                      |                                           |
| Označení (S-kód):                                | S123456789                                                          | Stupeň:              | PDPS Smluvní datum zpracování: 01.02.2025 |
| Část                                             | Název přílohy                                                       | Poslední revize      |                                           |
| <b>A</b>                                         | <b>Průvodní list</b>                                                | 000                  |                                           |
| <b>B</b>                                         | <b>Souhrnná technická zpráva</b>                                    |                      |                                           |
| B.1                                              | Souhrnná technická zpráva                                           | 000                  |                                           |
| B.5                                              | Provozní a dopravní technologie                                     | 000                  |                                           |
| B.10                                             | Zásady organizace výstavby                                          | 000                  |                                           |
| <b>C</b>                                         | <b>Situační výkresy</b>                                             |                      |                                           |
| C.1                                              | Situační výkres širších vztahů                                      | 000                  |                                           |
| C.2                                              | Katastrální situační výkres                                         | 000                  |                                           |
| C.3                                              | Koordinační situační výkres                                         | 000                  |                                           |
| C.4                                              | Speciální výkresy                                                   |                      |                                           |
| C.4.2                                            | Výkresy prvků životního prostředí <b>b)</b>                         | dle příloh <b>c)</b> |                                           |
| C.4.5                                            | Výkresy dopravní technologie                                        | dle příloh           |                                           |
| C.4.6                                            | Výkresy zásad organizace výstavby                                   | dle příloh           |                                           |
| C.4.7                                            | Architektonické řešení                                              | dle příloh           |                                           |
| C.4.10                                           | Koordinační výkresy kabelizace a inženýrských sítí                  | 000                  |                                           |
| <b>D</b>                                         | <b>Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení</b> | dle příloh           |                                           |
| <b>E</b>                                         | <b>Dokladová část pro správní řízení</b>                            | dle příloh           |                                           |
| <b>N</b>                                         | <b>Doklady objednatele</b>                                          | dle příloh           |                                           |
| <b>O</b>                                         | <b>Fyzická ochrana objektů</b>                                      | dle příloh           |                                           |
| <b>R</b>                                         | <b>Náklady stavby</b>                                               | dle příloh           |                                           |
| S123456789X_PDPS:XXXX_XXXXXXXXXX_XX_XX_X_001_000 |                                                                     |                      |                                           |

- Identifikační pole stavby s uvedením, stupně zpracování dokumentace a smluvním datem.
- Identifikační pole pro označení části a názvu bude vždy vycházet z konvence dané Vyhláškou, stejně tak jako název přílohy, přičemž dle charakteru stavby lze doplňovat další přílohy s doplňujícím názvem přílohy (např. C.3.1 Koordinační situační výkres km 3,456 - km 4,456).
- Identifikační pole pro označení verze příslušné přílohy dokumentace, případně odkaz na částí dokumentace „dle příloh“.
- Identifikační pole pro kódové označení seznamu je umístěno v levém dolním rohu Seznamu.
- Název Seznamu v listinné formě lze doplnit o informaci vazby Seznamu na archivační box (viz kap. 5.1.10).

### 5.3 Seznam dokumentace objektu nebo dílčí části dokumentace

- 5.3.1 Jedná se o Seznam jednotlivých příloh samostatných částí dokumentace objektů, podobjektů nebo objektů sdružených do skupin, případně jiných částí dokumentace, která vyžaduje výčet příloh Seznamem (např. souhrnné části dokumentace C.4, vybrané přílohy Dokladové části).
- 5.3.2 U Seznamu vztahujícím se k objektům musí být vždy uveden objekt (nebo objekty), ke kterým se Seznam vztahuje.
- 5.3.3 U dokumentací ve stupni ZP (popř. málo rozsáhlých dokumentací SP) je dovoleno tímto seznamem nahradit Seznam dokumentace stavby.
- 5.3.4 Zápis pořadového čísla přílohy v Seznamu musí odpovídat zápisu v Popisovém poli – číslo přílohy.
- 5.3.5 Grafická podoba „Seznamu dokumentace objektu/části dokumentace“

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Objekt:</b>       | <b>Číslo objektu:</b> |
| ŽST Osek, nástupiště | SO121.52.01           |

|                      |                                                                         |                           |            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Seznam příloh</b> |                                                                         |                           |            |
| <b>Název stavby:</b> | Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) – Litvínov |                           |            |
| Označení (S-kód):    | S123456789                                                              | Stupeň:                   | PDPS       |
|                      |                                                                         | Smluvní datum zpracování: | 01.02.2025 |

| Část                                            | Název přílohy                      | Dílčí název přílohy | Měřítko | Poslední revize |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------|-----------------|
| <b>D.1.1</b> 001                                | <b>Technická zpráva</b>            |                     |         |                 |
| <b>D.1.2</b>                                    | <b>Výkresová část</b>              |                     |         |                 |
| 001                                             | Situace                            |                     | 1:500   | 000             |
| 002                                             | Půdorys                            |                     | 1:100   | 000             |
| 003                                             |                                    | neobsazeno          |         |                 |
| 004                                             | Příčné řezy                        |                     | 1:100   | 000             |
| 005                                             | Vzorové příčné řezy                |                     | 1:50    | 000             |
| 006                                             | Vytyčovací výkres                  |                     | 1:200   | 000             |
| 007                                             |                                    | neobsazeno          |         |                 |
| 008                                             | Výkres zábradlí                    |                     | 1:100   | 000             |
| <b>D.1.3</b> 001                                | <b>Výkaz materiálu a prací</b>     |                     |         | 000             |
| <b>D.2</b>                                      | <b>Výpočty</b>                     | neobsazeno          |         |                 |
| <b>D.3</b>                                      | <b>Požární bezpečnostní řešení</b> | neobsazeno          |         |                 |
| S123456789X_PDPS_D120_SO1215201_XX_XX_X_001_000 |                                    |                     |         |                 |

- a) Identifikační pole stavby s uvedením, stupně zpracování dokumentace a smluvním datem.
- b) Identifikační pole pro název a číslo objektů nebo podobjektů odevzdávané v příslušné části dokumentace.
- c) Identifikační pole pro označení typu a čísla přílohy (viz kap. 4.3.7.2), dále pak názvu přílohy doplněného o název dílčí části přílohy (viz kap. 4.3.7.1) a měřítka odpovídající měřítku uvedeném v popisovém poli přílohy.
- d) Identifikační pole pro označení poslední verze přílohy.
- e) Identifikační pole pro kódové označení seznamu je umístěno v levém dolním rohu Seznamu.

5.3.6 Součástí dokumentace bude také Seznam objektů, ze kterého bude patrné, jak jsou objekty koncipované v rámci dokumentace. Jednoznačně bude identifikován způsob odevzdání dokumentace a základní označení objektu nebo skupiny objektů:

- **Samostatný objekt** – objekt, který nemá podobjekty a není ani sdružen s žádným objektem a je odevzdáván soliterně.
- **Název pro podobjekty** – prázdný objekt rozdělený na podobjekty, které jsou odevzdávané v jedné dokumentaci.
- **Zařazený podobjekt** – podobjekt odevzdávaný v jedné dokumentaci s ostatními podobjekty.
- **Objekt název** – objekt, který je členěn na podobjekty, které jsou však odevzdávané soliterně
- **Samostatný podobjekt** – podobjekt, který je odevzdáván soliterně.
- **Sdružený objekt** – objekt odevzdáván sdružený do podobjektů.
- **Sdružený objekt název** – prázdný objekt rozdělený na podobjekty, které jsou odevzdávané v jedné dokumentaci jako sdružené objekty.
- **Sdružený podobjekt** – podobjekt, který je součástí sdruženého objektu.

5.3.7 Seznam bude odevzdán v elektronické formě ve formátu XLS tak, aby bylo možné filtrovat objekty dle jejich označení.

Seznam se umísťuje jako příloha k Dokumentaci objektů s kódovým označením:  
 SXXXXXXXXX\_XXXX\_DXXXX\_XXXXXXXXXX\_XX\_XX\_X\_001\_XXX.

| Seznam objektů    |                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby:     | Revitalizace a elektrizace tratí Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvínov |
| Označení (S-kód): | SXXXXXXXXX                                                              |
| Stupeň:           | DSP                                                                     |
| Smluvní datum:    | 30.09.2026                                                              |

| Objekt                                         | Název objektu                                          | Způsob odevzdání      | Označení objektu/skupiny |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>D110 Objekty kolejového svršku a spodku</b> |                                                        |                       |                          |
| SO111.11.01                                    | ŽST Příbyslav, železniční svršek                       | sdružený objekt       | SK113.11                 |
| SO112.11.01                                    | ŽST Příbyslav, železniční spodek                       | sdružený objekt       | SK113.11                 |
| SO111.12.01                                    | Příbyslav - Pohled, železniční svršek                  | sdružený objekt název | SK113.12                 |
| SO111.12.01.01                                 | Příbyslav - Pohled, železniční svršek                  | sdružený podobjekt    | SK113.12                 |
| SO111.12.01.02                                 | Příbyslav - Pohled, železniční svršek, následná úprava | sdružený podobjekt    | SK113.12                 |
| SO112.12.01                                    | Příbyslav - Pohled, železniční spodek                  | sdružený objekt       | SK113.12                 |
| SO111.13.01                                    | ŽST Pohled, železniční svršek                          | sdružený objekt       | SK113.13                 |
| SO112.13.01                                    | ŽST Pohled, železniční spodek                          | sdružený objekt       | SK113.13                 |
| SO115.12.01                                    | Příbyslav - Pohled, výstroj a značení tratí            | samostatný objekt     | SO115.12.01              |
| <b>D120 Objekty dopravních ploch dráhy</b>     |                                                        |                       |                          |
| SO121.11.01                                    | ŽST Příbyslav, nástupiště                              | objekt název          | -                        |
| SO121.11.01.01                                 | ŽST Příbyslav, nástupiště kol. 1                       | samostatný podobjekt  | SO121.11.01.01           |
| SO121.11.01.02                                 | ŽST Příbyslav, nástupiště kol. 2                       | samostatný podobjekt  | SO121.11.01.02           |
| SO121.12.01                                    | zast. Příbyslav, nástupiště                            | samostatný objekt     | SO121.12.01              |
| SO121.12.02                                    | zast. Stříbrné Hory, nástupiště                        | samostatný objekt     | SO121.12.02              |
| SO121.13.01                                    | ŽST Pohled, nástupiště                                 | samostatný objekt     | SO121.13.01              |
|                                                |                                                        |                       |                          |

## PŘÍKLAD 1 – ZÁMĚR PROJEKTU

### Příklad 1.1 – Záměr projektu

Pro základní dokument Záměru projektu dle Pravidel MD se použije Rozpiska celé stavby (viz kap. 4.2.2) a před název stavby se vloží text „**Záměr projektu**“.

|                            |                                           |                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stavebník/investor:</b> | <b>Správa železnic, státní organizace</b> |  |
| Adresa:                    | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1           |                                                                                     |
| Zástupce investora:        | [příslušná SS nebo jiná OJ]               |                                                                                     |
| Adresa:                    | [ulice č.p./č.or., PSČ město/obec]        |                                                                                     |

|                         |                                                 |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--|
| <b>Zhotovitel díla:</b> | <b>[Název organizace nebo sdružení dle SOD]</b> |  |
| Adresa:                 | [ulice č.p./č.or., PSČ město/obec]              |  |
| Kontakt:                | T: [ +420 xxx xxx xxx]<br>E: [ xxx@xxxx.xx]     |  |

|                          |                           |          |       |                     |            |
|--------------------------|---------------------------|----------|-------|---------------------|------------|
| Hlavní projektant (HIP): | Ing. Esmeralda Kohoutková | Zakázka: | [XYZ] | Označení investora: | S123456789 |
|--------------------------|---------------------------|----------|-------|---------------------|------------|

|                           |                                                        |                           |                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>Název stavby/akce:</b> | <b>Záměr projektu<br/>Rekonstrukce žst. Malá Velká</b> | Stupeň dokumentace:       | <b>ZP</b>          |
|                           |                                                        | Smluvní datum zpracování: | [DD.MM.RRRR]       |
|                           |                                                        | Kraj:                     | Vysočina           |
|                           |                                                        | Katastrální území:        | Strašnice [731943] |

|                     |                     |                           |         |            |              |          |         |
|---------------------|---------------------|---------------------------|---------|------------|--------------|----------|---------|
| Označení investora: | Stupeň dokumentace: | Dílčí část/základní řada: | Objekt: | Podobjekt: | Typ přílohy: | Příloha: | Revize: |
| S123456789          | ZP                  | X                         | X       | X          | X            | X        | 0       |

Prostor pro další informace

### Příklad 1.2 – Přílohy ZP

Pro přílohy A až N dokladané k ZP se použije základní popisové pole dle kap. 4.2.1. Text „**Záměr projektu - příloha**“ bude tvořit název části.

Vyplnění popisového pole v případě příloh **Doprovodná dokumentace** příloha **N.2**:

|                            |                                        |                           |                   |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Název stavby/akce:</b>  | <b>Rekonstrukce žst. Velká Konečná</b> | Označení investora:       | S123456789        |
|                            |                                        | Zakázka:                  | [XYZ]             |
| Název části:               | Záměr projektu - příloha               | Označení části:           | <b>N</b>          |
| Název objektu/dílčí části: | <b>Doprovodná dokumentace</b>          | Objekt/Skupina objektů:   |                   |
|                            |                                        | řada                      | úsek              |
|                            |                                        | řazení                    | podobjekt         |
| Název přílohy:             | <b>Technická zpráva</b>                | dílčí část/řada:          | typ přílohy:      |
| Název dílčí části přílohy: | -                                      | <b>N.2</b>                | <b>1</b>          |
| Odpovědný projektant:      | Zpracovatel přílohy:                   | Měřítko:                  | -                 |
| Ing. Samuel Křepelka       | Ing. Teofilie Roztomilá                | Formáty:                  | -                 |
| Kraj:                      | Katastrální území:                     | TUDU:                     | -                 |
| [kraj nebo více krajů]     | [např. Strašnice [731943]]             | [např. 0101 B1]           | -                 |
|                            |                                        | Stupeň dokumentace:       | <b>ZP</b>         |
|                            |                                        | Smluvní datum zpracování: | <b>01.02.2025</b> |

|                     |                     |                           |         |            |              |          |         |
|---------------------|---------------------|---------------------------|---------|------------|--------------|----------|---------|
| Označení investora: | Stupeň dokumentace: | Dílčí část/základní řada: | Objekt: | Podobjekt: | Typ přílohy: | Příloha: | Revize: |
| S123456789          | ZP                  | N.2                       | X       | X          | X            | 1        | 0       |

Prostor pro další informace

Vyplnění Popisového pole v případě přílohy **Formuláře VZOR 80-83** zařazeno jako příloha **A** Text „**Záměr projektu - příloha**“ bude tvořit název části a dle kap. 2.1.5 se jedná o část **3** - Technické podklady (přílohy mající charakter výpočtů, tabulkových přehledů, nebo vstupních návrhových parametrů nezahrnutých do části pod označením 1 nebo 2).

|                            |                                        |                           |                   |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Název stavby/akce:</b>  | <b>Rekonstrukce žst. Velká Konečná</b> | Označení investora:       | S123456789        |
|                            |                                        | Zakázka:                  | [XYZ]             |
| Název části:               | Záměr projektu - příloha               | Označení části:           | <b>A</b>          |
| Název objektu/dílčí části: | <b>Formuláře VZOR 80 – 83</b>          | Objekt/Skupina objektů:   |                   |
|                            |                                        | řada                      | úsek              |
|                            |                                        | řazení                    | podobjekt         |
| Název přílohy:             | -                                      | dílčí část/řada:          | typ přílohy:      |
| Název dílčí části přílohy: | -                                      | <b>3</b>                  | <b>001</b>        |
| Odpovědný projektant:      | Zpracovatel přílohy:                   | Měřítko:                  | -                 |
| Ing. Samuel Křepelka       | Ing. Teofilie Roztomilá                | Formáty:                  | -                 |
| Kraj:                      | Katastrální území:                     | TUDU:                     | -                 |
| [kraj nebo více krajů]     | [např. Strašnice [731943]]             | [např. 0101 B1]           | -                 |
|                            |                                        | Stupeň dokumentace:       | <b>ZP</b>         |
|                            |                                        | Smluvní datum zpracování: | <b>01.02.2025</b> |

|                     |                     |                           |         |            |              |          |         |
|---------------------|---------------------|---------------------------|---------|------------|--------------|----------|---------|
| Označení investora: | Stupeň dokumentace: | Dílčí část/základní řada: | Objekt: | Podobjekt: | Typ přílohy: | Příloha: | Revize: |
| S123456789          | ZP                  | A                         | X       | X          | X            | 3        | 0       |

Prostor pro další informace

## Příklad 1.3 – Seznam dokumentace ZP

V souladu s kap. 5.3.3 je v rámci Záměru projektu možné využít Seznam dokumentace objektu nebo dílčí části dokumentace pro celou dokumentaci, místo dokládání samostatného Seznamu dokumentace stavby a dalších doplňujících Seznamů dokumentace objektu nebo dílčí části dokumentace.

| Seznam příloh     |                                                                                                     |                                                               |            |                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Název stavby:     |                                                                                                     | Záměr projektu Modernizace trati Horní Řečiště – Pákov (mimo) |            |                                      |
| Označení (S-kód): |                                                                                                     | S123456789                                                    | Stupeň: ZP | Smluvní datum zpracování: 01.02.2025 |
| Část              | Název přílohy                                                                                       | Dílčí název přílohy                                           | Měřítko    | Poslední revize                      |
|                   | <b>Záměr projektu</b>                                                                               |                                                               |            | 000                                  |
| <b>A 3.001</b>    | <b>Formuláře VZOR 80 - 83</b>                                                                       |                                                               |            | 000                                  |
| <b>C</b>          | <b>Dokumentace hodnocení ekonomické efektivity projektu nebo analýzy výsledků a dopadů projektu</b> |                                                               |            |                                      |
| 1.001             | Dokumentace hodnocení ekonomické efektivity projektu                                                |                                                               |            | 000                                  |
| 1.002             | CBA Tabulky                                                                                         |                                                               |            | 000                                  |
| <b>D 1.001</b>    | <b>Oponentní posudek</b>                                                                            |                                                               |            |                                      |
| <b>E 1.001</b>    | <b>Vyjádření investora k oponentnímu posudku</b>                                                    |                                                               |            |                                      |
| <b>F</b>          | <b>Situace projektu</b>                                                                             |                                                               |            |                                      |
| 2.001             | Přehledná situace                                                                                   |                                                               | 1:10000    | 000                                  |
| 2.002             | Situace ŽST Horní Řečiště                                                                           |                                                               | 1:1000     | 000                                  |
| <b>G</b>          | <b>Doložení současného stavu</b>                                                                    |                                                               |            |                                      |
| 3.001             | Fotodokumentace současného stavu                                                                    |                                                               |            | 000                                  |
| 3.002             | Archivní řešerše                                                                                    |                                                               |            | 000                                  |
| <b>H 3.001</b>    | <b>Výpočet stavebních nákladů pomocí SPOŽES</b>                                                     |                                                               |            | 000                                  |
| <b>L</b>          | <b>Ostatní přílohy</b>                                                                              |                                                               |            |                                      |
| L.1 1.001         | Záznamy z jednání s municipalitou                                                                   |                                                               |            | 000                                  |
| L.2 3.001         | Tabelární přehledy nákladů a procentuálního využití budovy                                          |                                                               |            | 000                                  |
| L.3 3.001         | Tabulka mostů, propustků, zdí a konstrukcí                                                          |                                                               |            | 000                                  |
| L.4 3.001         | Kapacitní údaje stavby                                                                              |                                                               |            | 000                                  |
| L.5 1.001         | Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC                           |                                                               |            | 000                                  |
| L.6 3.001         | Přehledová tabulka citlivých území                                                                  |                                                               |            | 000                                  |
| <b>M</b>          | <b>Neveřejné přílohy</b>                                                                            |                                                               |            |                                      |
| M.1 3.001         | Tabelární přehledy nákladů a výnosů budovy                                                          |                                                               |            | 000                                  |
| <b>N</b>          | <b>Doklady objednatele</b>                                                                          |                                                               |            |                                      |
| N.1 1.001         | Doklady o projednání                                                                                |                                                               |            | 000                                  |
| N.2               | Doprovodná dokumentace                                                                              |                                                               |            |                                      |
| 1.001             | Textová část                                                                                        |                                                               |            | 000                                  |
| 1.002             | Dopravní technologie                                                                                |                                                               |            | 000                                  |
| 1.003             | Posouzení náhrad přejezdů                                                                           |                                                               |            | 000                                  |
| 2.001             | Přehledná situace                                                                                   |                                                               | 1:10000    | 000                                  |
| 2.002             | Situace km 0,1 - 0,5                                                                                |                                                               | 1:1000     | 000                                  |
| 2.003             | Situace km 0,5 - 1,3                                                                                |                                                               | 1:1000     | 000                                  |
| 2.004             | Situace ŽST Horní Řečiště                                                                           |                                                               | 1:1000     | 000                                  |
| 2.005             | ŽST Horní Řečiště - výkresy podchodu                                                                |                                                               | 1:500      | 000                                  |
| 2.006             | Vizualizace výpravní budovy                                                                         |                                                               |            | 000                                  |
| 3.001             | Studie prostoru přednádraží                                                                         |                                                               |            | 000                                  |
| N.3 3.001         | Posouzení v rámci procesu řízení rizik                                                              |                                                               |            | 000                                  |

## PŘÍKLAD 2 – SAMOSTATNÝ OBJEKT DOKUMENTACE OBJEKTŮ

- Stavba: Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) – Litvínov
- Stupeň: zpracování dokumentace: **PDPS**
- Objekt: **SO121.52.01 ŽST Osek, nástupiště**
- Objekt patří do základní skupiny objektů: **D120** – Dopravní plochy dráhy
- Příklad popisového pole přílohy „Půdorys“ v definitivní verzi **000** s Identifikačním kódem  
Identifikační kód: S123456789X\_PDPS\_D120\_SO1215201\_XX\_D1\_2\_002\_000

| Číslo objektu:     | Typ přílohy:  | Číslo přílohy pořadí: | Název přílohy:          | Název dílčí části přílohy: |
|--------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| SO121.52.01        | -- -          | 000                   | Rozpiska                | -                          |
| SO121.52.01        | -- -          | 001                   | Seznam příloh           | -                          |
| SO121.52.01        | D.1. 1        | 001                   | Technická zpráva        | -                          |
| SO121.52.01        | D.1. 2        | 001                   | Situace                 | -                          |
| <b>SO121.52.01</b> | <b>D.1. 2</b> | <b>002</b>            | <b>Půdorys</b>          | <b>km 103.2-103.3</b>      |
| SO121.52.01        | D.1. 2        | 004                   | Příčné řezy             | -                          |
| SO121.52.01        | D.1. 2        | 005                   | Vzorové příčné řezy     | -                          |
| SO121.52.01        | D.1. 2        | 006                   | Vytyčovací výkres       | -                          |
| SO121.52.01        | D.1. 2        | 008                   | Výkres zábradlí         | jazyková část              |
| SO121.52.01        | D.1. 3        | 001                   | Výkaz materiálu a prací | -                          |

- Vzhled části základního popisového pole u přílohy Půdorys:

|                                                                                                      |                                                     |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název stavby/akce:</b><br>Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) – Litvínov |                                                     | <b>Označení investora:</b><br>S123456789                                              |
| <b>Název části:</b><br>Dokumentace objektů                                                           |                                                     | <b>Zakázka:</b><br>[XYZ]                                                              |
| <b>Název objektu/dílčí části:</b><br>ŽST Osek, nástupiště                                            |                                                     | <b>Označení části:</b><br>D                                                           |
| <b>Název přílohy:</b><br>Půdorys                                                                     |                                                     | <b>Objekt/Skupina objektů:</b><br>řada úsek řazení podobjekt<br><b>SO121.52.01</b> -- |
| <b>Název dílčí části přílohy:</b><br>km 103.2-103.3                                                  |                                                     | <b>dílčí část/řada: typ přílohy: číslo přílohy:</b><br><b>D120 D.1. 2 002</b>         |
| <b>Odpovědný projektant:</b><br>Ing. Gandáfr Šedý                                                    | <b>Zpracovatel přílohy:</b><br>Ing. Samuel Křepelka | <b>Měřítko:</b> 1:100<br><b>Formáty:</b> 5 x A4                                       |
| <b>Kraj:</b><br>Vysočina                                                                             | <b>Katastrální území:</b><br>Osek [731943]          | <b>TUDU:</b><br>0101 B1                                                               |
| <b>Stupeň dokumentace:</b> PDPS                                                                      |                                                     | <b>Smluvní datum zpracování:</b><br>01.02.2025                                        |
| Identifikační kód: S123456789X_PDPS_D120_SO1215201_XX_D1_2_002_000                                   |                                                     |                                                                                       |

- Digitální odevzdání – forma zápisu v adresářové struktuře – uzavřený/otevřený formát:

**Uzavřený formát:**

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>D120</b>        | - složka základní skupiny objektů             |
| <b>SO1215201</b>   | - složka objektu                              |
| SO1215201_XX_X_000 | - soubor pro přílohu: Rozpiska                |
| SO1215201_XX_X_001 | - soubor pro přílohu: Seznam příloh           |
| SO1215201_D1_1_001 | - soubor pro přílohu: Technická zpráva        |
| SO1215201_D1_2_001 | - soubor pro přílohu: Situace                 |
| SO1215201_D1_2_002 | - soubor pro přílohu: Půdorys                 |
| SO1215201_D1_2_004 | - soubor pro přílohu: Příčné řezy             |
| SO1215201_D1_2_005 | - soubor pro přílohu: Vzorové příčné řezy     |
| SO1215201_D1_2_006 | - soubor pro přílohu: Vytyčovací výkres       |
| SO1215201_D1_2_008 | - soubor pro přílohu: Výkres zábradlí         |
| SO1215201_D1_3_001 | - soubor pro přílohu: Výkaz materiálu a prací |

**Otevřený formát:**

|                    |                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>D120</b>        | - složka základní skupiny objektů                             |
| <b>SO1215201</b>   | - složka objektu                                              |
| SO1215201_XX_X_000 | - soubor pro přílohu: Rozpiska                                |
| SO1215201_XX_X_001 | - soubor pro přílohu: Seznam příloh (rozpiska viz kap. 2.7.4) |
| SO1215201_D1_1_001 | - soubor pro přílohu: Technická zpráva                        |
| SO1215201_D1_2_001 | - soubor pro přílohu: Situace                                 |
| SO1215201_D1_2_002 | - soubor pro přílohu: Půdorys                                 |
| SO1215201_D1_2_004 | - soubor pro přílohu: Příčné řezy                             |
| SO1215201_D1_2_005 | - soubor pro přílohu: Vzorové příčné řezy (viz kap. 2.7.3)    |
| SO1215201_D1_2_006 | - soubor pro přílohu: Vytyčovací výkres                       |
| SO1215201_D1_2_006 | - soubor pro přílohu: Vytyčovací výkres - seznam bodů         |
| SO1215201_D1_2_008 | - soubor pro přílohu: Výkres zábradlí                         |
| SO1215201_D1_3_001 | - soubor pro přílohu: Výkaz materiálu a prací                 |

Popisové pole pro „Rozpisku objektu“- vyplňuje se pole:

- Objekt název: **ŽST Osek**
- Označení objektu: **SO121.52.01**
- Základní řada, pod kterou objekt patří: **D120**
- Popisový kód: v označení přílohy se uvádí **000**
  - název přílohy v digitálním odevzdání: SO1215201 XX XX X **000**

Identifikační kód:

S123456789X PDPS D120 SO1215201 XX XX X 000 000

|                                                                                                             |  |                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Název stavby/akce:</b><br><b>Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) – Litvínov</b> |  | <b>Označení investora:</b><br>S123456789                                               |  |
| <b>Název části:</b><br>Dokumentace objektů                                                                  |  | <b>Zakázka:</b><br>[XYZ]                                                               |  |
| <b>Název objektu/díleč části:</b><br><b>ŽST Osek, nástupiště</b>                                            |  | <b>Označení části:</b><br><b>D</b>                                                     |  |
|                                                                                                             |  | <b>Objekt/Skupina objektů:</b><br>řada úsek řazení podobjekt<br><b>S0121 .52.01</b> -- |  |
| <b>Název přílohy:</b><br>-                                                                                  |  | <b>díleč část/řada:</b><br><b>D120</b>                                                 |  |
| <b>Název díleč části přílohy:</b><br>-                                                                      |  | <b>typ přílohy:</b><br>-                                                               |  |
| <b>číslo přílohy:</b><br>-                                                                                  |  |                                                                                        |  |
| <b>Odpovědný projektant:</b><br>Ing. Gandálfr Šedý                                                          |  | <b>Stupeň dokumentace:</b><br><b>PDPS</b>                                              |  |
| <b>Ing. Samuel Křepelka</b>                                                                                 |  |                                                                                        |  |
| <b>Kraj:</b><br>Osek [731943]                                                                               |  | <b>Smluvní datum zpracování:</b><br><b>01.02.2025</b>                                  |  |
| <b>Vysočina</b>                                                                                             |  |                                                                                        |  |
| <b>Měřítka:</b><br>-                                                                                        |  |                                                                                        |  |
| <b>Formáty:</b><br>-                                                                                        |  |                                                                                        |  |
| <b>TUDU:</b><br>0101 B1                                                                                     |  |                                                                                        |  |
| <b>Objekt:</b><br>S01212152011                                                                              |  | <b>Typ přílohy:</b><br>X X                                                             |  |
| <b>Podobjekt:</b><br>X X                                                                                    |  | <b>Úplňova:</b><br>0 0 0 0                                                             |  |
| <b>Revis:</b><br>0 0 1                                                                                      |  |                                                                                        |  |

- **Vzhled seznamu příloh:**

Nad seznamem musí být vždy uveden název objektu v předepsaném formátu:

- SO121.52.01 ŽST Osek, nástupiště

Popisový kód: v označení přílohy se uvádí **001**

- název přílohy v digitálním odevzdání: *SO1215201 XX XX X 001*

Identifikační kód v metadatech:

S123456789X PDPS D120 SO1215201 XX XX X **001** 000

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Objekt:</b>       | <b>Číslo objektu:</b> |
| ŽST Osek, nástupiště | <b>SO121.52.01</b>    |

| Seznam příloh     |                                                                         |              |                           |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------|
| Název stavby:     | Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) – Litvínov |              |                           |            |
| Označení (S-kód): | S123456789                                                              | Stupeň: PDPS | Smluvní datum zpracování: | 01.02.2025 |

| Část             | Název objektu                                 | Měřítko | Poslední revize |
|------------------|-----------------------------------------------|---------|-----------------|
| <b>D.1.1</b> 001 | <b>Technická zpráva</b>                       |         |                 |
|                  |                                               |         |                 |
| <b>D.1.2</b>     | <b>Výkresová část</b>                         |         |                 |
| 001              | Situace                                       | 1:500   | 000             |
| 002              | Půdorys                                       | 1:100   | 000             |
| 003              | neobsazeno                                    |         |                 |
| 004              | Příčné řezy                                   | 1:100   | 000             |
| 005              | Vzorové příčné řezy                           | 1:50    | 000             |
| 006              | Vytyčovací výkres                             | 1:200   | 000             |
| 007              | neobsazeno                                    |         |                 |
| 008              | Výkres zábradlí                               | 1:100   | 000             |
|                  |                                               |         |                 |
| <b>D.1.3</b> 001 | <b>Výkaz materiálu a prací</b>                |         | 000             |
|                  |                                               |         |                 |
| <b>D.2</b>       | <b>Výpočty</b> neobsazeno                     |         |                 |
|                  |                                               |         |                 |
| <b>D.3</b>       | <b>Požárně bezpečnostní řešení</b> neobsazeno |         |                 |
|                  |                                               |         |                 |

S123456789X PDPS D120 SO1215201 XX XX X 001 000

## PŘÍKLAD 3 – SDRUŽENÉ OBJEKTY DOKUMENTACE OBJEKTŮ

### Příklad 3.1 – Sdružené objekty v jednom úseku

- Stavba: Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvínov  
Objekty kolejového svršku a spodku:

SO111.51.01 Oldřichov u Duchcova – Osek, železniční svršek

SO112.51.01 Oldřichov u Duchcova – Osek, železniční spodek

SO111.52.01 ŽST Osek, železniční svršek

SO112.52.01 ŽST Osek, železniční spodek

SO111.53.01 Osek – Louka u Litvínova, železniční svršek

SO112.53.01 Osek – Louka u Litvínova, železniční spodek

SO111.54.01 ŽST Louka u Litvínova, železniční svršek

SO112.54.01 ŽST Louka u Litvínova, železniční spodek

SO111.55.01 Louka u Litvínova – Litvínov, železniční svršek

SO112.55.01 Louka u Litvínova – Litvínov, železniční spodek

SO111.56.01 ŽST Litvínov, železniční svršek

SO112.56.01 ŽST Litvínov, železniční spodek

SO115.00.01 Oldřichov u Duchcova – Litvínov, vystrojení trati

- Sdružení objektů bude provedeno pro jeden traťový úsek např.: Oldřichov u Duchcova – Osek (úsek s označením „51”)
- Označení čísla sdruženého objektu pro podrobnou řadu 111 a 112 je 113: **SK113.51**  
Název sdruženého objektu: Oldřichov u Duchcova – Osek, železniční svršek a spodek
- Objekt patří do základní skupiny objektů: **D110** – Objekty kolejového svršku a spodku
- Příklad popisového pole přílohy Situace v definitivní verzi **000** s Identifikačním kódem  
Identifikační kód: S123456789X\_PDPS\_D110\_SK11351XX\_XX\_D1\_2\_011\_000

| Číslo objektu:  | Typ přílohy:  | Číslo přílohy pořadí: | Název přílohy:          | Název dílčí části přílohy: |
|-----------------|---------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| SK113.51        | -- -          | 000                   | Rozpiska                | -                          |
| SK113.51        | -- -          | 001                   | Seznam příloh           | -                          |
| SK113.51        | D.1. 1        | 001                   | Technická zpráva        | -                          |
| <b>SK113.51</b> | <b>D.1. 2</b> | <b>011</b>            | <b>Situace</b>          | <b>km 102.2-103.3</b>      |
| SK113.51        | D.1. 2        | 012                   | Situace                 | km 103.3-104.3             |
| SK113.51        | D.1. 2        | 021                   | Podélný profil          | km 102.2-103.3             |
| SK113.51        | D.1. 2        | 022                   | Podélný profil          | km 103.3-104.3             |
| SK113.51        | D.1. 2        | 031                   | Příčné řezy             | km 102.2-103.3             |
| SK113.51        | D.1. 2        | 032                   | Příčné řezy             | km 103.3-104.3             |
| SK113.51        | D.1. 2        | 004                   | Vzorové příčné řezy     | -                          |
| SK113.51        | D.1. 2        | 051                   | Vytyčovací výkres       | -                          |
| SK113.51        | D.1. 2        | 052                   | Vytyčovací výkres       | seznam bodů                |
| SK113.51        | D.1. 3        | 001                   | Výkaz materiálu a prací | -                          |

Vzhled části základního popisového pole:

|                                                                                               |                                                                         |                 |                           |                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| Název stavby/akce:                                                                            | Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvínov |                 | Označení investora:       | S123456789       |                           |
| Název části:                                                                                  | Dokumentace objektů                                                     |                 | Zakázka:                  | [XYZ]            |                           |
| Název objektu/dílčí části:                                                                    | Oldřichov u Duchcova – Osek, železniční svršek a spodek                 |                 | Označení části:           | [XYZ]            |                           |
| Název přílohy:                                                                                | Situace                                                                 |                 | Objekt/Skupina objektů:   | řada             | úsek / řazení / podobjekt |
| Název dílčí části přílohy:                                                                    | km 102,200 – 103,300                                                    |                 |                           | <b>SK113 .51</b> | --                        |
| Odpovědný projektant:                                                                         | Zpracovatel přílohy:                                                    | Měřítko:        | Stupeň dokumentace:       | D110 D.1. 2 011  |                           |
| Ing. Gandalf Šedý                                                                             | Ing. Samuel Křepelka                                                    | 1:1000          |                           | PDPS             |                           |
| Kraj:                                                                                         | Katastrální území:                                                      | Formáty:        | Smluvní datum zpracování: | 01.02.2025       |                           |
| [kraj nebo více krajů]                                                                        | [např. Strašnice 731943]                                                | 10xA4           |                           |                  |                           |
|                                                                                               |                                                                         | TUDU:           |                           |                  |                           |
|                                                                                               |                                                                         | [např. 0101 B1] |                           |                  |                           |
| S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X - P D P S - D 1 1 0 - S K 1 1 3 5 1 X X - X X - D 1 - 2 - 0 1 1 - 0 0 0 |                                                                         |                 |                           |                  |                           |
| Prostor pro další informace                                                                   |                                                                         |                 |                           |                  |                           |

- **Vzhled seznamu příloh:**

Nad seznamem musí být vždy uveden kompletní seznam objektů zařazených do skupiny objektů v předepsaném formátu:

- SO111.51.01 Oldřichov u Duchcova – Osek, železniční svršek
- SO112.51.01 Oldřichov u Duchcova – Osek, železniční spodek

Popisový kód: v označení přílohy se uvádí **001**

- název přílohy v digitálním odevzdání: SK11351XX\_XX\_XX\_X\_001

Identifikační kód v metadatech:

S123456789X\_PDPS\_D110\_SK11351XX\_XX\_XX\_X\_001\_000

| Objekt:                                        | Číslo objektu: |
|------------------------------------------------|----------------|
| Oldřichov u Duchcova – Osek, železniční svršek | SO111.51.01    |
| Oldřichov u Duchcova – Osek, železniční spodek | SO112.51.01    |

| Seznam příloh     |                                                                         |         |      |                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------|
| Název stavby:     | Revitalizace a elektrizace tratí Oldřichov u Duchcova (mimo) – Litvínov |         |      |                                      |
| Označení (S-kód): | S123456789                                                              | Stupeň: | PDPS | Smluvní datum zpracování: 01.02.2025 |

| Část      | Název přílohy               | Dílčí název přílohy | Měřítko    | Poslední revize |
|-----------|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| D.1.1 001 | Technická zpráva            |                     |            |                 |
| D.1.2     | Výkresová část              |                     |            |                 |
| 011       | Situace                     |                     | 1:1000     | 000             |
| 012       | Situace                     |                     | 1:1000     | 000             |
| 021       | Podélný profil              |                     | 1:1000/100 | 000             |
| 022       | Podélný profil              |                     | 1:1000/100 | 000             |
| 031       | Příčné řezy                 |                     | 1:100      | 000             |
| 032       | Příčné řezy                 |                     | 1:100      | 000             |
| 004       | Vzorové příčné řezy         |                     | 1:50       | 000             |
| 051       | Vytyčovací výkres           |                     | 1:1000     | 000             |
| 052       | Vytyčovací výkres           |                     | 1:1000     | 000             |
| D.1.3 001 | Výkaz materiálu a prací     |                     |            | 000             |
| D.2       | Výpočty                     | neobsazeno          |            |                 |
| D.3       | Požární bezpečnostní řešení | neobsazeno          |            |                 |

S123456789X\_PDPS\_D110\_SK11351XX\_XX\_XX\_X\_001\_000

### **Příklad 3.2 – Sdružené objekty v celé stavbě**

- Stavba: *Rekonstrukce traťového úseku Příbáňov (mimo) – Lučná (mimo)*
- Stavba je rozdělená na úseky:
  - úsek **11** Příbáňov – Polesí
  - úsek **12** ŽST Polesí
  - úsek **13** Polesí – Lučná
- Ve stavbě se nachází celkem 6 přejezdů, zařazených následovně:
  - úsek Příbáňov - Polesí
    - SO**131**.11.01 Železniční přejezd P5473
    - SO**131**.11.02 Železniční přejezd P5473
  - úsek ŽST Polesí
    - SO**133**.12.01 Úrovňový přechod pro pěší
  - úsek Polesí – Lučná
    - SO**131**.13.01 Železniční přejezd P5477
    - SO**131**.13.02 Železniční přejezd P5478
    - SO**131**.13.03 Železniční přejezd P5479
- Objekt patří do základní skupiny objektů: **D130** – *Objekty přejezdů a přechodů*

**Sdružení objektů lze provést ve dvou variantách:**

#### **VARIANTA 1: sdružení na úrovni Podrobné řady 131**

- Sdruží se pouze Podrobné řady 131 – Železniční přejezdy, objektů:

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| SO <b>131</b> .11.01 | Železniční přejezd P5473 |
| SO <b>131</b> .11.02 | Železniční přejezd P5473 |
| SO <b>131</b> .13.01 | Železniční přejezd P5477 |
| SO <b>131</b> .13.02 | Železniční přejezd P5478 |
| SO <b>131</b> .13.03 | Železniční přejezd P5479 |
- Sdružení objektů bude provedeno pro celou stavbu: Příbáňov (mimo) – Lučná (mimo)
- Označení sdruženého objektu:
  - označení čísla sdruženého objektu pro podrobnou řadu je: **131**
  - označení úseku pro sdružení všech objektů dané podrobné řady ve stavbě je: **00**
  - poslední dvojčíslí se nedefinuje: --
  - označení skupiny objektů je: **SK131.00**
- Název sdruženého objektu odpovídá v první části názvu stavby:  
**Příbáňov (mimo) – Lučná (mimo), železniční přejezdy**

#### **VARIANTA 2: sdružení na úrovni Základní řady 130**

- Sdruží se objektů celé Základní řady:

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| SO <b>131</b> .11.01 | Železniční přejezd P5473   |
| SO <b>131</b> .11.02 | Železniční přejezd P5473   |
| SO <b>133</b> .12.01 | Úrovňový přechody pro pěší |
| SO <b>131</b> .13.01 | Železniční přejezd P5477   |
| SO <b>131</b> .13.02 | Železniční přejezd P5478   |
| SO <b>131</b> .13.03 | Železniční přejezd P5479   |
- Sdružení objektů bude provedeno pro celou stavbu: Příbáňov (mimo) – Lučná (mimo), avšak takovéto sdružení je potřebné odsouhlasit ze strany SŽ (viz. kap. 2.2.4.6)
- Označení sdruženého objektu:
  - použije se označení čísla sdruženého objektu pro základní řadu: **130**
  - označení úseku pro sdružení všech objektů dané podrobné řady ve stavbě je: **00**
  - poslední dvojčíslí se nedefinuje: --
  - označení skupiny objektů je: **SK130.00**
- Název sdruženého objektu odpovídá v první části názvu stavby:  
**Příbáňov (mimo) – Lučná (mimo), přejezdy a přechody**

## PŘÍKLAD 4 – ROZDĚLENÍ NA PODOBJEKTY

### Příklad 4.1 – Podobjekty v jedné dokumentaci

- Objekt „**SO121.51.03**“ „zast. Malá Dolní, nástupiště“ je z důvodu stavebních postupů rozdělen na podobjekty dle kolejí:
  - SO121.51.03.01** zast. Malá Dolní, nástupiště kol.1
  - SO121.51.03.02** zast. Malá Dolní, nástupiště kol.2
- Objekt se odevzdává jako jeden celek a k rozdělení objektu dochází na úrovni rozdělení soupisu prací a některých výkresů detailů.
- Jedná se o jeden objekt, který má dva podobjekty, ne o skupinu objektů. Veškeré výkresy, textové části nebo výkazy či výpočty budou mít shodnou rozpisku v rozsahu označení a názvu části, názvu objektu a čísla objektu.
- Objekt patří do základní skupiny objektů: **D120** – Objekty dopravních ploch dráhy
- označení objektu v popisovém poli bude: **SO121.51.03**
- název objektu v popisovém poli je: **zast. Malá Dolní, nástupiště**
- některé přílohy mohou mít doplňující název, který identifikuje kolej, ke které se nástupiště váže, tj. **kol.1**, přičemž do názvu přílohy není nutné uvádět číslo podobjektu.

Vzhled části základního popisového pole:

|                                          |                                                             |          |                         |                            |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------------|--|
| Název stavby/akce:                       | Rekonstrukce traťového úseku Příbáňov (mimo) – Lučná (mimo) |          | Označení investora:     | S123456789                 |  |
| Název části:                             | Dokumentace objektů                                         |          | Zakázka:                | [XYZ]                      |  |
| Název objektu/díle části:                | zast. Malá Dolní, nástupiště                                |          | Označení části:         | D                          |  |
| Název přílohy:                           | Půdorys                                                     |          | Objekt/Skupina objektů: | fada úsek řazení podobjekt |  |
| Název díle části přílohy:                | kol. 1                                                      |          |                         | SO121.51.03 --             |  |
| Odpovědný projektant:                    | Zpracovatel přílohy:                                        | Měřítko: | 1:100                   | Stupeň dokumentace:        |  |
| Ing. Gandálfr Šedý                       | Ing. Samuel Křepelka                                        | Formáty: | 5 x A4                  | PDPS                       |  |
| Kraj:                                    | Katastrální území:                                          | TUDU:    |                         | Smluvní datum zpracování:  |  |
| Vysočina                                 | dle dokumentace                                             | 0101 B1  |                         | 01.02.2025                 |  |
| S123456789XPDPSD120SO1215103XDX120210200 |                                                             |          |                         |                            |  |

Prostor pro další informace

- Vzhled seznamu příloh:

Nad seznamem musí být vždy uveden kompletní seznam objektů zařazených do skupiny objektů v předepsaném formátu:

  - SO121.51.03** zast. Malá Dolní, nástupiště
  - SO121.51.03.01** zast. Malá Dolní, nástupiště kol.1
  - SO121.51.03.02** zast. Malá Dolní, nástupiště kol.2

Popisový kód: v označení přílohy se uvádí **001**

- název přílohy v digitálním odevzdání: **SO1215103\_XX\_XX\_X\_001**

Identifikační kód v metadatech:

**S123456789X\_PDPS\_D110\_SO1215103\_XX\_XX\_X\_001\_000**

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Objekt:                            | Číslo objektu: |
| zast. Malá Dolní, nástupiště       | SO121.51.03    |
| zast. Malá Dolní, nástupiště kol.1 | SO121.51.03.01 |
| zast. Malá Dolní, nástupiště kol.2 | SO121.51.03.02 |

|                   |                                                             |         |      |                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------|
| Seznam příloh     |                                                             |         |      |                                      |
| Název stavby:     | Rekonstrukce traťového úseku Příbáňov (mimo) – Lučná (mimo) |         |      |                                      |
| Označení (S-kód): | S123456789                                                  | Stupeň: | PDPS | Smluvní datum zpracování: 01.02.2025 |

## Příklad 4.2 - Podobjekty samostatně odevzdávané

- Objekt „SO124.51.01 zast. Malá Dolní, přístup na nástupiště“ je z důvodu možného předání části chodníku do správy obce členěn na podobjekty:
  - SO124.51.01.01 zast. Malá Dolní, přístup na nástupiště, SŽ
  - SO124.51.01.02 zast. Malá Dolní, přístup na nástupiště, obec
- Podobjekty nebudou odevzdávány v jedné dokumentaci, ale každý samostatně, tj. žádný z podobjektů nemůže být pojmenován shodně se základním objektem.
- V tomto případě se k popisovému poli přistupuje pro každý podobjekt samostatně, tj. podobjekt se popisuje v celém číselném rozsahu včetně čísla podobjektu a název podobjektu bude uveden v plném rozsahu.
- Objekt patří do základní skupiny objektů: **D120** – Objekty dopravních ploch dráhy
- označení objektu v popisovém poli bude: **SO124.51.01.01**
- název objektu v popisovém poli je: **zast. Malá Dolní, přístup na nástupiště, SŽ**

Vzhled části základního popisového pole:

|                             |                                                             |                      |                           |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| Název stavby/akce:          | Rekonstrukce traťového úseku Příbáňov (mimo) – Lučná (mimo) |                      | Označení investora:       | S123456789    |
| Název části:                | Dokumentace objektů                                         |                      | Zakázka:                  | [XYZ]         |
| Název objektu/díle části:   | zast. Malá Dolní, přístup na nástupiště, SŽ                 |                      | Označení části:           | D             |
| Název přílohy:              | Půdorys                                                     |                      | Objekt/Skupina objektů:   |               |
| Název díle části přílohy:   | -                                                           |                      | řada                      | úsek / řazení |
| Odpovědný projektant:       | Zpracovatel přílohy:                                        | Měřítko:             | 1:100                     |               |
| Ing. Gandálfr Šedý          | Ing. Samuel Křepelka                                        | Formáty:             | 5 x A4                    |               |
| Kraj:                       | Katastrální území:                                          | TUDU:                |                           |               |
| Vysočina                    | dle dokumentace                                             | 0101 B1              |                           |               |
| Označení investora:         | Stupeň dokumentace:                                         | Dle katalogu příloh: | Příloha:                  | Revize:       |
| S123456789X                 | PDPS                                                        | D120                 | D.1.2                     | 021           |
| Prostor pro další informace |                                                             |                      | Stupeň dokumentace:       | PDPS          |
|                             |                                                             |                      | Smluvní datum zpracování: | 01.02.2025    |

- Vzhled seznamu příloh:
- Nad seznamem musí být vždy uveden název objektu v předepsaném formátu:

- SO124.52.01.01 zast. Malá Dolní, přístup na nástupiště, SŽ

Popisový kód: v označení přílohy se uvádí **001**

- název přílohy v digitálním odevzdání: SO1245101\_01\_XX\_X\_001

Identifikační kód v metadatech:

S123456789X\_PDPS\_D110\_SO1245101\_01\_XX\_X\_001\_000

|                                             |                                                             |                      |         |                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------------|
| Objekt:                                     | Číslo objektu:                                              |                      |         |                 |
| zast. Malá Dolní, přístup na nástupiště, SŽ | SO124.51.01.01                                              |                      |         |                 |
| <b>Seznam příloh</b>                        |                                                             |                      |         |                 |
| Název stavby:                               | Rekonstrukce traťového úseku Příbáňov (mimo) – Lučná (mimo) |                      |         |                 |
| Označení (S-kód):                           | S123456789                                                  |                      |         |                 |
| Stupeň:                                     | PDPS                                                        |                      |         |                 |
| Smluvní datum zpracování:                   | 01.02.2025                                                  |                      |         |                 |
| Část                                        | Název přílohy                                               | Dílečí název přílohy | Měřítko | Poslední revize |

## PŘÍKLAD 5 – SOUHRNNÉ ČÁSTI DOKUMENTACE

- Stavba: *Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) – Litvínov*
- Stupeň: *zpracování dokumentace: PDPS*
- Příklady popisového pole přílohy v definitivní verzi **000**
- Pro rozpisku se použijí *základní Popisové pole* viz kap. 4.2.1

### Příklad 5.1 – Příloha A – Průvodní list

- Jedná se o názvem dílčí části: **Průvodní list**, přičemž tento název je shodný s názvem celé části, tudíž bude uveden v Popisovém poli dva krát
- V poli „Označení části:“ se uvede **A**, přičemž duplicitně se pole „dílčí část/řada:“ nevyplňuje
- Pořadové číslo přílohy je standardně **001**
- Typ přílohy dle kap. 2.1.5 je *Textová část dokumentace* s označením **1**

|                             |  |                                                             |  |                           |  |              |  |
|-----------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|--------------|--|
| Název stavby/akce:          |  | Rekonstrukce traťového úseku Příbáňov (mimo) – Lučná (mimo) |  | Označení investora:       |  | S123456789   |  |
| Název části:                |  | Průvodní list                                               |  | Zakázka:                  |  | [XYZ]        |  |
| Název objektu/dílčí části:  |  | Průvodní list                                               |  | Označení části:           |  | <b>A</b>     |  |
| Název přílohy:              |  |                                                             |  | Objekt/Skupina objektů:   |  |              |  |
| Název dílčí části přílohy:  |  | -                                                           |  | řada                      |  | úsek         |  |
| Odpovědný projektant:       |  | Zpracovatel přílohy:                                        |  | řazení                    |  | podobjekt    |  |
| Ing. Gandálfr Šedý          |  | Ing. Samuel Křepelka                                        |  | -                         |  | -            |  |
| Kraj:                       |  | Katastrální území:                                          |  | dílčí část/řada:          |  | typ přílohy: |  |
| Vysočina                    |  | dle dokumentace                                             |  | -                         |  | 1            |  |
|                             |  | TUDU:                                                       |  | číslo přílohy:            |  | 001          |  |
|                             |  | 0101 B1                                                     |  | Stupeň dokumentace:       |  | PDPS         |  |
|                             |  |                                                             |  | Smluvní datum zpracování: |  | 01.02.2025   |  |
| Označení investora:         |  | Stupeň dokumentace:                                         |  | Dílčí část/řada:          |  | Objekt:      |  |
| S123456789                  |  | PDPS                                                        |  | A                         |  | X            |  |
| Prostor pro další informace |  |                                                             |  |                           |  |              |  |

### Příklad 5.2 – Příloha B – Souhrnná technická zpráva

#### VARIANTA 1: odevzdávání části B jako celku

- Varianta zahrnuje případ, kdy příloha zahrnuje celou část dokumentace v sešitovém formátu nezahrnující výkresové přílohy, nebo doplňující samostatné tabulkové přehledy
- Jedná se o názvem dílčí části: **Souhrnná technická zpráva**, přičemž tento název je shodný s názvem celé části, tudíž bude uveden v Popisovém poli dva krát
- V poli „Označení části:“ se uvede **B**, přičemž duplicitně se pole „dílčí část/řada:“ nevyplňuje
- Pořadové číslo přílohy je standardně **001**
- Typ přílohy dle kap. 2.1.5 je *Textová část dokumentace* s označením **1**

|                             |  |                                                             |  |                           |  |              |  |
|-----------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|--------------|--|
| Název stavby/akce:          |  | Rekonstrukce traťového úseku Příbáňov (mimo) – Lučná (mimo) |  | Označení investora:       |  | S123456789   |  |
| Název části:                |  | Souhrnná technická zpráva                                   |  | Zakázka:                  |  | [XYZ]        |  |
| Název objektu/dílčí části:  |  | Souhrnná technická zpráva                                   |  | Označení části:           |  | <b>B</b>     |  |
| Název přílohy:              |  |                                                             |  | Objekt/Skupina objektů:   |  |              |  |
| Název dílčí části přílohy:  |  | -                                                           |  | řada                      |  | úsek         |  |
| Odpovědný projektant:       |  | Zpracovatel přílohy:                                        |  | řazení                    |  | podobjekt    |  |
| Ing. Gandálfr Šedý          |  | Ing. Samuel Křepelka                                        |  | -                         |  | -            |  |
| Kraj:                       |  | Katastrální území:                                          |  | dílčí část/řada:          |  | typ přílohy: |  |
| Vysočina                    |  | dle dokumentace                                             |  | -                         |  | 1            |  |
|                             |  | TUDU:                                                       |  | číslo přílohy:            |  | 001          |  |
|                             |  | 0101 B1                                                     |  | Stupeň dokumentace:       |  | PDPS         |  |
|                             |  |                                                             |  | Smluvní datum zpracování: |  | 01.02.2025   |  |
| Označení investora:         |  | Stupeň dokumentace:                                         |  | Dílčí část/řada:          |  | Objekt:      |  |
| S123456789                  |  | PDPS                                                        |  | B                         |  | X            |  |
| Prostor pro další informace |  |                                                             |  |                           |  |              |  |

**VARIANTA 2: odevzdávání části B po dílčích dokumentech**

- Varianta zahrnuje případ, kdy příloha je rozdělená do následujících dílčí odevzdávané přílohy:
  - **B** Souhrnná technická zpráva – celek vyjma části B.7 a B.10
  - **B.7** Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
  - **B.10** Zásady organizace výstavby
- Do pole „*Názvem části*“ se uvede: **Souhrnná technická zpráva**
- U odevzdávané přílohy **B** se bude postupovat dle varianty 1
- U samostatně odevzdávaných dílčích příloh **B.7** a **B.10** se bude postupovat následovně:
  - do pole „*Označení části*:" se uvede **B**, s názvem části **Souhrnná technická zpráva**
  - do pole „*dílčí část/řada*“ se vyplní označení dílčích příloh, např. **B.7**
  - do pole „*Název objektu/dílčí části*:" se uvede přesný název dle Směrnice, např. **Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana**
- Dílčí část, např. B.7, se člení na další přílohy, ty budou označovány typem a číslem přílohy:
  - textová část bude v typu přílohy označená hodnotou **1** a pořadové číslo přílohy bude **001** (viz kap 2.1.5)
  - vyčleněná samostatná příloha tabulkového přehledu se v názvu přílohy pojmenuje: **Přehled klíčových ukazatelů akce s vlivem na životní prostředí**, bude v typu přílohy označená hodnotou **3** a pořadové číslo přílohy bude dle počtu např. **001** (viz kap 2.1.5)

|                            |                                                                        |                           |                                                |               |              |          |                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby/akce:         | <b>Rekonstrukce traťového úseku Příběňov<br/>(mimo) – Lučná (mimo)</b> |                           |                                                |               |              |          | Označení investora:<br>S123456789                                                        |
| Název části:               | <b>Souhrnná technická zpráva</b>                                       |                           |                                                |               |              |          | Zakázka:<br>XYZ                                                                          |
| Název objektu/díleč části: | <b>Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana</b>          |                           |                                                |               |              |          | Označení části:<br><b>B</b>                                                              |
| Název přílohy:             | <b>Přehled klíčových ukazatelů akce s vlivem na životní prostředí</b>  |                           |                                                |               |              |          | Objekt/Skupina objektů:<br>řada      úsek      řazení      podobjekt<br>-    -    -    - |
| Název díleč části přílohy: | -                                                                      |                           |                                                |               |              |          | díleč část/řada:      typ přílohy:      číslo přílohy:                                   |
| Odpovědný projektant:      | Zpracovatel přílohy:<br>Ing. Samuel Křepelka                           | Měřítko:    -<br>Formáty: | Stupeň dokumentace:<br><b>B.7</b>              |               |              |          | Stupeň dokumentace:<br><b>PDP5</b>                                                       |
| Kraj: Gandálř Šedý         | Katastrální území:                                                     | TUDU:<br>0101 B1          | Smluvní datum zpracování:<br><b>01.02.2025</b> |               |              |          |                                                                                          |
| Vysočina                   | dle dokumentace                                                        |                           |                                                |               |              |          |                                                                                          |
| Označení investora:        | Stupeň dokumentace:                                                    | Dílčí část/základní řada: | Oblast:                                        | Problematika: | Typ přílohy: | Příloha: | Rovněž:                                                                                  |
| S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X      | - P D P S                                                              | B 0 7 X                   | X X X X X X X X X X                            | X X X         | X X          | 3        | 0 0 0                                                                                    |

### Příklad 5.3 – Příloha C – Situační výkresy

**VARIANTA 1.1: odevzdávání části C.1 - Situační výkresy širších vztahů**

- Jedná se o názvem dílčí části: **Situační výkresy**
- V poli „Označení části:“ se uvede **C**
- „Název objektu/dílčí části“ **Situační výkresy širších vztahů** nezařazených do spisových desek z důvodu, že se jedná pouze o jednu přílohu.
- Výkresová část bude v „typu přílohy“ označená hodnotou **2** (viz kap 2.1.5)
- Pořadové číslo přílohy je standardně **001**

| <b>Název stavby/akce:</b><br><b>Rekonstrukce traťového úseku Příbáňov (mimo) – Lučná (mimo)</b>                            |      | <b>Označení investora:</b><br>S123456789                                                                                                                                                                                            |           |      |      |        |           |   |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|--------|-----------|---|----|----|----|
| <b>Název části:</b><br>Situační výkresy                                                                                    |      | <b>Zakázka:</b><br>[XYZ]                                                                                                                                                                                                            |           |      |      |        |           |   |    |    |    |
| <b>Název objektu/díleč části:</b><br><b>Situační výkresy širších vztahů</b>                                                |      | <b>Označení části:</b><br><b>C</b>                                                                                                                                                                                                  |           |      |      |        |           |   |    |    |    |
| <b>Název přílohy:</b><br>-                                                                                                 |      | <b>Objekt/Skupina objektů:</b><br><table border="1"> <thead> <tr> <th>řada</th> <th>úsek</th> <th>řazení</th> <th>podobjekt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> </tr> </tbody> </table> |           | řada | úsek | řazení | podobjekt | - | -- | -- | -- |
| řada                                                                                                                       | úsek | řazení                                                                                                                                                                                                                              | podobjekt |      |      |        |           |   |    |    |    |
| -                                                                                                                          | --   | --                                                                                                                                                                                                                                  | --        |      |      |        |           |   |    |    |    |
| <b>Název díleč části přílohy:</b><br>-                                                                                     |      | <b>díleč část/řada:</b><br><b>C.1</b>                                                                                                                                                                                               |           |      |      |        |           |   |    |    |    |
| <b>Odpovědný projektant:</b><br>Ing. Gandálř Šedý                                                                          |      | <b>Stupeň dokumentace:</b><br><b>PDP5</b>                                                                                                                                                                                           |           |      |      |        |           |   |    |    |    |
| <b>Kraj:</b><br>Katastrální území:                                                                                         |      | <b>Smluvní datum zpracování:</b><br><b>01.02.2025</b>                                                                                                                                                                               |           |      |      |        |           |   |    |    |    |
| <b>Typ přílohy:</b><br>S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X - P D P S - C 1 X X - X X X X X X X X X X X X - X X - X X - 2 - 0 0 1 - 0 0 0 |      | <b>Revize:</b><br>1 2 3 4 5 6 7 8 9 X - P D P S - C 1 X X - X X X X X X X X X X X X - X X - X X - 2 - 0 0 1 - 0 0 0                                                                                                                 |           |      |      |        |           |   |    |    |    |

**VARIANTA 1.2: odevzdávání části C.1 - Situační výkresy širších vztahů**

- Jedná se o názvem dílčí části: **Situační výkresy**
- V poli „Označení části:“ se uvede **C**
- „Název objektu/dílčí části“ **Situační výkresy širších vztahů** zařazených do spisových desek z důvodu, že se jedná o více příloh.
- Výkresová část bude v „typu přílohy“ označená hodnotou **2** (viz kap 2.1.5)
- Pořadové číslo přílohy je standardně např. **001**
- „Název přílohy“ bude například: **část 1**

|                            |                                                                        |         |                          |                  |                                             |              |                                                                                                                                                                    |                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Název stavby/akce:         | <b>Rekonstrukce traťového úseku Příběňov<br/>(mimo) – Lučná (mimo)</b> |         |                          |                  |                                             |              | Značení investora:<br><br>S123456789                                                                                                                               |                   |
| Název části:               | Situační výkresy                                                       |         |                          |                  |                                             |              | Zakázka:<br><br>[XYZ]                                                                                                                                              |                   |
| Název objektu/díleč částí: | <b>Situační výkresy širších vztahů</b>                                 |         |                          |                  |                                             |              | Označení části:<br><br><b>C</b>                                                                                                                                    |                   |
| Název přílohy:             | část 1                                                                 |         |                          |                  |                                             |              | Objekt/Skupina objektů:<br>řada      úsek    řazení      podobjekt<br>-       -     -                  -<br>díleč část/řada:      typ přílohy:      číslo přílohy: |                   |
| Název díleč části přílohy: | -                                                                      |         |                          |                  |                                             |              | <b>C.1</b> <b>2</b> <b>001</b>                                                                                                                                     |                   |
| Odpovědný projektant:      | Zpracovatel přílohy:<br>Ing. Gandálfr Šedý                             |         |                          | Měřítko:      -  | Stupeň dokumentace:<br><br>PDPS             |              |                                                                                                                                                                    |                   |
| Kraj:                      | Katastrální uzemí:<br>dle dokumentace                                  |         |                          | TUDU:<br>0101 B1 | Smluvní datum zpracování:<br><br>01.02.2025 |              |                                                                                                                                                                    |                   |
| Vysocina:                  |                                                                        |         |                          |                  |                                             |              |                                                                                                                                                                    |                   |
| Značení investora:         | Stupeň dokumentace:                                                    |         | Dílčí část/závazky/rada: | Obraz:           | Podobnost:                                  | Typ přílohy: | Číslo přílohy:                                                                                                                                                     | Revize:           |
| S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X      | -                                                                      | P D P S | - C 1 X X                | -                | X X X X X X X X X X X X                     | -            | X X X                                                                                                                                                              | 2 - 0 0 1 - 0 0 0 |

- V poli „*Formáty*“ se uvedou skutečné hodnoty dle počtu formátů v násobku hodnot viz kap. 4.3.7.6
- V poli „*Měřítka*“ se uvede skutečná hodnota dle charakteru výkresu.

## VARIANTA 2: odevzdávání části C.4 – Speciální výkresy

- Jedná se o názvem dílčí části: **Situační výkresy**
- V poli „Označení části:“ se uvede **C**
- Bude se jednat o „Název objektu/dílčí části“ **Speciální výkresy** s upřesněním, že se jedná o **Výkresy dopravní technologie**
- Označení pro dílčí část/řada je dle Směrnice **C.4.5**
- „Název přílohy“ bude **Dopravní schéma traťových úseků – počáteční stav**
- V případě, že je příloha členěná na „dílčí části přílohy“ např. **km 123,456 – 128,456**
- Výkresová část bude v „typu přílohy“ označená hodnotou **2** (viz kap 2.1.5)
- Pořadové číslo přílohy je standardně **011**

|                             |                                                             |                  |                           |                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| Název stavby/akce:          | Rekonstrukce traťového úseku Příběňov (mimo) – Lučná (mimo) |                  | Označení investora:       | S123456789        |
| Název části:                | Situační výkresy                                            |                  | Zakázka:                  | [XYZ]             |
| Název objektu/dílčí části:  | Speciální výkresy<br>Výkresy dopravní technologie           |                  | Označení části:           | <b>C</b>          |
| Název přílohy:              | Dopravní schéma traťových úseků – počáteční stav            |                  | Objekt/Skupina objektů:   |                   |
| Název dílčí části přílohy:  | km 123,456 – 128,456                                        |                  | řada                      | úsek              |
| Odpovědný projektant:       | Zpracovatel přílohy:                                        | Měřítko:         | řazení                    | podobjekt         |
| Ing. Gandálfr Šedý          | Ing. Samuel Křepelka                                        | Formáty:         |                           |                   |
| Kraj:                       | Katastrální území:                                          | TUDU:            | dílčí část/řada:          | typ přílohy:      |
| Stupeň dokumentace:         | dle dokumentace                                             | 0101 B1          | <b>C.4.5</b>              | <b>2</b>          |
|                             |                                                             |                  |                           | <b>011</b>        |
| Stupeň dokumentace:         |                                                             |                  | Stupeň dokumentace:       | <b>PDP5</b>       |
| Smluvní datum zpracování:   |                                                             |                  | Smluvní datum zpracování: | <b>01.02.2025</b> |
| Označení investora:         | S123456789                                                  | Označení části:  | <b>C</b>                  | <b>4</b>          |
| Stupeň dokumentace:         | <b>P</b>                                                    | Dílčí část/řada: | <b>5</b>                  | <b>X</b>          |
| Objekt:                     | <b>C</b>                                                    | Objekt:          | <b>4</b>                  | <b>X</b>          |
| Formát:                     | <b>5</b>                                                    | Formát:          | <b>X</b>                  | <b>X</b>          |
| Typ přílohy:                | <b>2</b>                                                    | Typ přílohy:     | <b>0</b>                  | <b>1</b>          |
| Revize:                     | <b>1</b>                                                    | Revize:          | <b>1</b>                  | <b>1</b>          |
| Prostor pro další informace |                                                             |                  |                           |                   |

- V poli „Formáty“ se uvedou skutečné hodnoty dle počtu formátů v násobku hodnot viz kap. 4.3.7.6
- V poli „Měřítko“ se uvede skutečná hodnota dle charakteru výkresu. V případě, že se jedná o schéma může být pole vynecháno.

## PŘÍKLAD 6 – ČLENĚNÍ STAVBY NA ÚSEKY

### Příklad 6.1 – Solitérní stavba bez vazby na sousední stavby

- Stavba: Rekonstrukce tratě Blansko (včetně) – Skalice nad Svitavou (mimo)
  - zahrnuje úseky TUDU:
    - 2002E1 žst. Blansko
    - 2002EA žst. Blansko - koleje 4b,6,8 → [SOXXX.01.XX]
    - 2002EC žst. Blansko (kol. 7a)
    - 2002EB žst. Blansko - (areál OTV OŘ-SEE Brno) [SOXXX.02.XX]
    - 200210 Blansko - Rájec Jestřebí [SOXXX.03.XX]
    - 2002F1 žst. Rájec Jestřebí
    - 2002FA žst. Rájec Jestřebí - vl. SEEIF Ceramic, a.s. - vl. Rájec → [SOXXX.04.XX]
    - 2002FC žst. Rájec Jestřebí - vl. VIA-REK
    - 200212 Rájec Jestřebí - Skalice nad Svitavou [SOXXX.05.XX]
  - stavba zahrnuje celkem 9 úseků, avšak úseky TUDU 2002E žst. Blansko lze spojit do jednoho úseku. Samostatně bude vyčleněn úsek TUDU 2002EB žst. Blansko - (areál OTV OŘ-SEE Brno) z důvodu rozsáhlejších úprav,
  - s ohledem na rozsah úprav žst Rájec Jestřebí a minimalizace zásahů do kolejiště vleček lze TUDU 2002F spojit do jednoho úseku. Jednotlivé zásahy např. do železničního svršku vleček lze provést na úrovni čísla objektu (např. SO111.04.01; SO111.04.02; SO111.04.03, přičemž tyto objekty je možné odevzdávat ve skupině objektů společně se železničním svrškem SK113.11)
  - na stavbu není plánováno navázání jiné stavby
  - celkem je počet úseků 5, tudíž je možné začít od číslování úseků v hodnotě 01.

### Příklad 6.2 – Stavby se vzájemnou návazností


Jedná se o provázání 2 staveb, prováděných v různých etapách:

- Stavba 1: Rekonstrukce tratě Brno-Královo Pole (mimo) - Vlkov u Tišnova (mimo)
  - zahrnuje úseky TUDU:
    - 203106 Brno-Královo Pole – Kuřim [SOXXX.11.XX]
    - 2031D1 žst. Kuřim [SOXXX.12.XX]
    - 203108 Kuřim – Tišnov [SOXXX.13.XX]
    - 2031E1 žst. Tišnov
    - 2031EB žst. Tišnov - (kol. 10,12,14,16,18) → [SOXXX.14.XX]
    - 2031EC žst. Tišnov - (kol. 9b,9,11,13,15)
    - 203602 Tišnov - JIHOMOR. ENERGETIKA [SOXXX.15.XX]
    - 203110 Tišnov – Říkonín [SOXXX.16.XX]
    - 2031F1 žst. Říkonín [SOXXX.17.XX]
    - 203112 Říkonín - Vlkov u Tišnova [SOXXX.18.XX]
  - stavba zahrnuje celkem 10 úseků, avšak úseky TUDU 2031 žst. Tišnov lze spojit do jednoho úseku. Samostatně bude vyčleněn úsek TUDU 203602 Tišnov - JIHOMOR. ENERGETIKA. Celkem je tak počet úseků 8.
  - na stavbu navazuje stavba 2, která má jeden úsek (viz níže)
  - kdyby se jednalo o jednu stavbu bez návaznosti bylo by možné začít od číslování úseků v hodnotě 01. S ohledem na skutečnost, že v součtu dvou staveb je 9 úseků, bude se postupovat u stavby od hodnoty 11

- *Stavba 2: Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova*
  - zahrnuje TUDU
    - 2031G1 žst. Vlkov u Tiš. → [SOXXX.21.XX]
    - 2031GD žst. Vlkov u Tiš. - vl. AGROPODNIK
    - ~~2031GA žst. Vlkov u Tiš. - (kol.5a,7 ST Jihlava)~~
    - 2031GB žst. Vlkov u Tiš. - vl. OSOČKAN [SOXXX.22.XX]
  - s ohledem na rozsah úprav žst a minimalizace zásahů do kolejiště vlečky 2031GD žst. Vlkov u Tiš. - vl. AGROPODNIK lze TUDU 2031G1 a 2031GD spojit do jednoho úseku.
  - do kolejiště 2031GA žst. Vlkov u Tiš. - (kol.5a,7 ST Jihlava) se nezasahuje,
  - samostatně bude vyčleněn úsek *TUDU 2031GB žst. Vlkov u Tiš. - vl. OSOČKAN* z důvodu rozsáhlejších úprav,
  - v návaznosti na předešlou stavbu bude číslování úseku začínat nejbližší celé hodnoty na úrovni pozice 4 [SO123.45.67], tj. od hodnoty **21**,

### **Příklad 6.3 – Atypické rozdělení stavby na úseky**

- stavba zahrnuje celkem 7 TUDU dle barevného rozdělení,
- z důvodu provádění stavby je efektivní rozdělit stavbu do 4 logických celků, přičemž některé TUDU budou ve dvou objektech,
- protože stavba navazuje na související stavby, bude se začínat od číslování hodnot úseků, na pozici 4 [SO123.45.67] od hodnoty 41,
- více TUDU v jednom objektu lze rozdělit na úrovni třetího dvojčíslí sedmimístného číselného kódu objektu [SOXXX.41.67], případně na úrovni podobjektů,
- každé takovéto členění je potřebné koordinovat s investorem a zajistit, že veškeré profese je možné dle daného členění rozdělit.



## PŘÍKLAD 7 – KONVENCE POJMENOVÁNÍ OBJEKTŮ

- PS410.42.11 ~~Železniční stanice Bezpečná, staniční zabezpečovací zařízení~~  
PS410.42.11 ŽST Bezpečná, SZZ
- PS61011.11 ~~Dispečerská řídicí technika v železniční stanici Koupice~~  
PS610.11.11 ŽST Koupice, DŘT
- SO 53-53.01 ~~Koupice – Báječná nad Labem, rekonstrukce železničního svršku~~  
SO 53-53.01 Koupice – Báječná n. L., železniční svršek
- SO112.53.01 ~~Železniční spodek, traťový úsek Koupice – Báječná nad Labem~~  
SO112.53.01 Koupice – Báječná n. L., železniční spodek
- SO131.11.02 ~~Železniční přejezd s komunikací I/35 v km 123,456 v obci Horní Řečiště~~  
SO131.11.02 Horní Řečiště – Pákov, přejezd P2125
- SO141.11.05 ~~Železniční most přes řeku Vodná v ev. km 98,765 – rekonstrukce~~  
SO141.11.05 Horní Řečiště – Pákov, most ev. km 98,765
- SO141.20.01 ~~Podchod pro cestující ve stanici Velká – Obvod jih~~  
SO141.20.01 ŽST Velká – Obvod jih, most km 76,543 podchod
- SO141.20.12 ~~ŽST Malá Ves, demolice mostu v ev. km 5,678~~  
SO141.20.12 ŽST Malá Ves, most ev. km 5,678 zrušení
- SO143.22.01 ~~Most na silnici II/678 přes železniční trať v žkm 11,121~~  
SO143.22.01 Horní Řečiště – Pákov, silniční most žkm 11,121
- SO144.23.32 ~~Opěrná zeď v km od 1,234 do 2,345 za stanicí Koupice~~  
SO144.23.32 Koupice – Báječná n. L., opěrná zeď km 1,234 – 2,345 vpravo
- SO144.24.31 ~~Zárubní zeď, u ulice U Gondoru vlevo~~  
SO144.24.31 Koupice – Báječná n. L., zárubní zeď km 5,432 – 4,321 vlevo  
nebo varianta v případě, že se objekt nachází mimo kolejiště (např. silniční zárubní zeď):  
SO144.24.31 Báječná n. L., zárubní zeď, ul. U Gondoru vlevo
- SO161.40.05 ~~Koupice – Báječná nad Labem, tunel ev. km 8,910~~  
SO161.40.05 Koupice – Báječná n. L., tunel ev. km 8,910 Dlouhý II
- SO151.61.24 ~~Horní Řečiště – Pákov, PHS od km 11,123 do km 12,345 vlevo~~  
SO151.61.24 Horní Řečiště – Pákov, PHS km 11,123 – 12,345 vlevo
- SO211.71.02 ~~Oprava krovů a střešní krytiny a zateplení výpravní budovy v ŽST Malá Ves~~  
**SO211.71.02** ŽST Malá Ves, nádražní budova  
nebo ve výjimečných případech varianta pro budovu rozdělenou na více objektů, kdy je  
potřebné i zkontrolovat zařazení do podrobné řady:  
**SO212.71.02** ŽST Malá Ves, nádražní budova – provozní část  
**SO212.71.03** ŽST Malá Ves, nádražní budova – skladové prostory
- SO221.72.05 ~~Železniční stanice Pákov, stavební úpravy provozní budovy~~  
SO221.72.05 ŽST Pákov, provozní budova

- ~~SO121.75.03 zastávka Nová Zahrada, přístřešky na nástupišti~~  
SO121.75.03 zast. Nová Zahrada, přístřešky na nástupišti
- ~~SO231.86.25 Přeložka vedení vysokého napětí v km 45,678, železniční stanice Horní Řečičtě~~  
SO231.86.25 ŽST Horní Řečičtě, přeložka VN km 45,678
- ~~SO111.10-01.02 Horní Dolní – Malá Dolní, železniční svršek 3. podbití~~  
SO111.10-01.02 Horní Dolní – Malá Dolní, železniční svršek, následná úprava

## PŘÍKLAD 7 – REVIZE DOKUMENTACE

### Příklad 7.1 – Pracovní verze dokumentace

| Revize: | Datum:     | Popis:                  | Kontroloval: |
|---------|------------|-------------------------|--------------|
| P01     | 01.02.2019 | Vstupní profesní porada | Ing. Prudký  |
|         |            |                         |              |
|         |            |                         |              |

| Revize: | Datum:     | Popis:                   | Kontroloval: |
|---------|------------|--------------------------|--------------|
| P02     | 06.06.2019 | Průběžná profesní porada | Ing. Snaživý |
| P01     | 01.02.2019 | Vstupní profesní porada  | Ing. Prudký  |
|         |            |                          |              |
|         |            |                          |              |

| Revize: | Datum:     | Popis:                   | Kontroloval: |
|---------|------------|--------------------------|--------------|
| P03     | 07.08.2019 | První dílčí odevzdání    | Ing. Snaživý |
| P02     | 06.06.2019 | Průběžná profesní porada | Ing. Snaživý |
| P01     | 01.02.2019 | Vstupní profesní porada  | Ing. Prudký  |
|         |            |                          |              |

| Revize: | Datum:     | Popis:                    | Kontroloval:  |
|---------|------------|---------------------------|---------------|
| P04     | 15.08.2019 | Závěrečná profesní porada | Ing. Kružítko |
| P03     | 07.08.2019 | První dílčí odevzdání     | Ing. Snaživý  |
| P02     | 06.06.2019 | Průběžná profesní porada  | Ing. Snaživý  |
| P01     | 01.02.2019 | Vstupní profesní porada   | Ing. Prudký   |

| Revize: | Datum:     | Popis:                            | Kontroloval:  |
|---------|------------|-----------------------------------|---------------|
| V00     | -          | Vyjádření, stanoviska, připomínky | Ing. Chytrý   |
| P04     | 15.08.2019 | Závěrečná profesní porada         | Ing. Kružítko |
| P03     | 07.08.2019 | První dílčí odevzdání             | Ing. Snaživý  |
| P02     | 06.06.2019 | Průběžná profesní porada          | Ing. Snaživý  |

### Příklad 7.2 – Definitivní verze dokumentace

| Revize: | Datum:     | Popis:                            | Kontroloval: |
|---------|------------|-----------------------------------|--------------|
| 000     | 01.02.2019 | Definitivní odevzdání dokumentace | Ing. Prudký  |
|         |            |                                   |              |
|         |            |                                   |              |

| Revize: | Datum:     | Popis:                            | Kontroloval: |
|---------|------------|-----------------------------------|--------------|
| 001     | 06.06.2019 | Změna zábradlí                    | Ing. Snaživý |
| 000     | 01.02.2019 | Definitivní odevzdání dokumentace | Ing. Prudký  |
|         |            |                                   |              |
|         |            |                                   |              |

| Revize: | Datum:     | Popis:                            | Kontroloval: |
|---------|------------|-----------------------------------|--------------|
| 002     | 07.08.2019 | Zpracování požadavků ČEZ          | Ing. Snaživý |
| 001     | 06.06.2019 | Změna zábradlí                    | Ing. Snaživý |
| 000     | 01.02.2019 | Definitivní odevzdání dokumentace | Ing. Prudký  |
|         |            |                                   |              |

## PŘÍLOHA 1 – OBJEKTOVÁ SKLADBA, ROZPISKY A SEZNAMY

Příloha 1 je elektronickou přílohou (v otevřené formě soubory P10\_Manual\_v6\_Priloha1.xlsx, P10\_Manual\_v6\_Priloha1.dgn a P10\_Manual\_v6\_Priloha1.dwg); v uzavřené formě je zobrazena v souboru P10\_Manual\_v6\_Priloha1.pdf.

Příloha 1 zahrnuje následující listy:

- **Vyhláška** (pouze .xlsx)  
List obsahuje souhrnný přehled Základních řad dle nové vyhlášky č. 227/2024 Sb. s podrobným popisem.
- **Objektová skladba** (pouze .xlsx)  
List obsahuje souhrnný přehled členění Základních řad na Podrobné řady.
- **Převodní tabulka** (pouze .xlsx)  
List obsahuje převod původního značení objektů dle členění vyhlášek pro dokumentaci staveb platné do vydání nové vyhlášky č. 227/2024 Sb. vůči Podrobným řadám určeným pro značení objektů dle aktuálního Manuálu.
- **Rozpiska stavby**  
Vzor Popisového pole celé stavby dle kap. 4.2.2.
- **Rozpiska základní**  
Vzor základního Popisového pole dle kap. 4.2.1.
- **Rozpiska vložená**  
Vzor Popisového pole vložené přílohy dle kap. 4.2.3.
- **Seznam stavby** (pouze .xlsx)  
Vzor Seznamu dokumentace stavby dle kap. 5.2.
- **Seznam objektu** (pouze .xlsx)  
Vzor Seznamu dokumentace objektu nebo dílčí části dokumentace dle kap. 5.3.
- **Seznam objektu – sdružený** (pouze .xlsx)  
Vzor Seznamu dokumentace objektu nebo dílčí části dokumentace dle kap. 5.3 pro sdružené objekty nebo podobjekty v jedné dokumentaci.